Priloga 1: Seznam DPN-jev in predvidene ureditve

zap. št.	Ime DPN	PREDPIS	DATUM sprejetja	POVEZAVA	FAZA DPN	VRSTA DPN	Porečje	HGO2	VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKA PRESOJA_POVRŠINSKE VODE in poplavna varnost: OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ	KORISTI UREDITVE	OMILITVENI UKREPI ZA DOSEGO CILJEV	VRSTA OBJEKTA (po Pravilniku o določitvi vodne infrastrukture) in KARAKTERISTIKE OBJEKTA	Šifra ureditve	KARTOGRAFIJA	OCENJENA INVESTICIJSKA VREDNOST v €	CILJ INVESTICIJSKE NAMERE	INVESTITOR	IZVEDBA (ŽE IZVEDENO/ NI ŠE IZVEDENO)	V OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
1	Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev Dravinje na odseku Stogovci-Koritno	Uradni list RS št. 31/13-1219	30.4.2013	http://www.uradni-list.si/1/content?id=112749	Veljaven	Vode - vodne ureditve in poplavna varnost	Drava	Dravinja (izven 17 območij HGO2)	VT Dravinja Zreče - Videm	- protipoplavni nasipi - izvedba odvodnega jarka ob nasipu, ki omogoča zbiranje in odtok zalednih vod na vodni strani nasipa - izvedba gramozirane poljske poti na vodni strani nasipa - enostranska širitev Potoka iz Lešja in izvedba nasipa in zidu na desnem bregu Potoka iz Lešja - del obstoječe struge Potoka iz Lešja prestavljen v smeri proti severu, stara struga bo zasuta - izvedba propusta z zapornico za pretok pogostih poplavnih vod na zračno stran nasipa, na traso po kateri je omenjeni jarek nekoč tekel (iztok je v Dravinjo) - izkop 13980 m3 zemeljskega materiala, ki je primeren za vgradnjo v nasip	1. Zagotoviti sprejemljivo stopnjo poplavne ogroženosti, da bodo urbane površine varne pred 100 - letnimi poplavnimi vodami. 2. Ohraniti hidromorfološko kategorizacijo vodotokov. 3. Ohraniti kemijsko in ekološko stanje površinskih vodotokov.	1. Območja razredov poplavne nevarnosti na območju poselitve, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine v obstoječem in projektiranem stanju. 2. Sprememba kategorizacije vodotokov po morfološkem značaju. 3. Sprememba okoljskih standardov kakovosti za parametre kemijskega stanja površinskih vodotokov in spremembe elementov kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja površinskih voda.	1. vpliv na okoljski cilj 1 je A - pozitiven 2. vpliv na okoljski cilj 2 bo neposreden in trajen z oceno C - nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 3. vpliv na okoljski cilj 3 bo neposreden in trajen z oceno C - nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov	1. območje razredov poplavne nevarnosti se na stavbnih zemljiščih zmanjša v vplivnem območju v projektiranem stanju zmanjša za 20.904,9 m2 glede na obstoječe stanje (prej 65.619 m2, potem 44.714 m2), prav tako pa se v projektiranem stanju ne poslabšuje poplavna varnost enot kulturne dediščine. 2. z ureditvijo Potoka iz Lešja se bodo spremenile njegove hidromorfološke značilnosti. Enako velja za ureditev iztoka prestavljenega kanala za zaledne vode v Dravinjo. Pri potoku iz Lešja se bo spremenila širina struge, njen potek in značaj brežin, na katerih se bo izvedel nasip in zid. Vpliv bo tako nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 3. poslabšanje kemijskega in ekološkega stanja površinskih vodotokov je možno v času izvajanja predvidenih del. Med gradnjo lahko pride do onesnaženja vodotokov z naftnimi derivati iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil v primeru nesreče ter onesnaženja z opadno vodo. Vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.	- zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti, - posegi naj potekajo le naobmočjih, ki so predvodena pred začetkom del, - na priobalnem zemljišču je prepovedano odlaganje odkopnih materialov, - v času gradnje potrebno zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok, - v DPN mora biti prikazano novo stanje vodnih in priobalnih zemljišč, - predvidena je izvedba nasipa in zidu na desnem bregu ter enostranska rešitev in prestavitev struge iz Orešja, čimbolj sonaravno. EMK se ne sme poslabšati.	- VISOKOVODNI NASIP 1 (protipoplavni nasip višine do 2,9 m, dolžine 450 m, s širino krone nasipa 2,5 m), NOV OBJEKT. - VISOKOVODNI NASIP 2 (protipoplavni nasip višine do 2,2 m, dolžine 752 m, s širino krone nasipa 2,5m), NOV OBJEKT - VISOKOVODNI NASIP 3 (protipoplavni nasip in zid ob potoku z Lešja višine do 2 m, dolžine 70 m s širino krone nasipa 1,5m), NOV OBJEKT, - REGULACIJA (prestavitev potoka z Lešja na območju protipoplavnih nasipov 2 in 3) - DVA LESENA PRAGOVA (višina 0,4 m) - KANAL 1 (odvodni jarek - dolžina 730 m s širino dna 0,8 m, globina od 0,8 m do 1,5m) - KANAL 2 (odvodni jarek širina dna 0,5 m, globina 0,8 do 1,2 m) - KANAL 3 (odvodni jarek dolžine 50 m, širina dna 1 m)	31/13_N1 31/13_N2 31/13_N3 31/13_R 31/13_P1, 31/13_P2 31/13_K1 31/13_K2 31/13_K3	izdelan .shp vseh ureditev na podlagi slike (.pdf) ureditve in prenos le te v .shp s pomočjo dof-ov)	435326,82 v letu 2011: 4568,80€ za izdelava DIIP in PINV-Z v letu 2012: 16888,25€ za izdelavo PGD/PZI v letu 2013: 244628,25€ za odkupe zemljišč in gradnje v letu 2014: 169241,52€ za gradnjo	Cilj investicijske namere je zmanjšanje pogostosti poplav urbanih površin in zagotovitev njihove poplavne varnosti pred visokimi vodami s povratno dobo Q100.	MKO Direktorat za okolje	do sedaj ni bilo izvedenega še nič, v letu 2014 se predvidoma ne bo še nič urejalo	NE
2	Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v občini Kobarid	Uradni list RS št. 93/05-4024, 33/07-	22.10.2005	http://www.uradni-list.si/1/content?id=58306	Veljaven	Zavarovana območja in plazovi	Soča	Zgornja Soča	VT Soča Bovec-Tolmin	- ureditev struge Brusnika (utrditev struge, pregrada, most, poglobitev struge (za 2 m), razlivno območje za drobirski tok) - ureditev struge Ročice (2 pregradi, 2 bazena za lovljenje proda pod pregrado, poglobitev in razširitev struge, visokovodni zid, uvajalni nasip na gorvodnem zaključku zidu, nasip, sanacija praga nad mostom, utrditev brežin)	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					HUDOURNIŠKA PREGRADA (Pregrada je zasnovana kot armiranobetonski objekt s prelivnim poljem širine 2 m in višine 2,5 m. Nagib bokov preliva je 1:1. Pregrada je široka 20 m in sega 1 m nad okoliški teren. Depresije med pregrado in raščenim terenom se zapolnijo z nasipi z naklonom 1:10 proti strugi Brusnika. Površina prelivnega polja na pregradi je 15 m2.) DRUGI OBJEKTI (most) (Most je oblikovan v liniji plitvega loka, škatlastega prereza, ki je togo vpet v stenaste opornike dolžine 1 m; oporniki so plitvo temeljeni na pasovnem temelju, grušč pod njim se po potrebi ojača. Normalni prečni prerez mostu je 6 m, vozišče 4 m in obojestranski pločnik širine 1 m.) VISOKOVODNI ZID (Dolžina zidu je 100 m, svetla višina 1,0 do 1,3 m, naredi se iz armiranega betona, vidni del pa obloži z lomljencem (peščenjak). Na gorvodnem zaključku zidu je predviden uvajalni nasip, ki bi poplavne vode z rečne terase usmerjal nazaj v strugo Ročice. Nasip se priključi na ježo. Predvideni nagib njegove brežine je 1:3.) VISOKOVODNI NASIP (višine približno 2,0 m (kota njegove krone je enaka koti vozišča na mostu)) PRAG (struga rečice se utrdi s talnimi pragovi; sanira se prag nad mostom) DRČA (dopolnitev drče pod mostom) 2 bazena za lovljenje proda (predvidena je poglobitev in razširitev struge Ročice ter izvedba dveh pregrad; globina bazenov je 1,5 m in prostornina približno 3000 m3)	93/05_P1 93/05_M1 93/05_VZ1 93/05_N1 93/05_P1 93/05_D1 93/05_B1	izdelan .shp na podlagi situacije iz povzetka za javnost in DOF-ov	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Direktorat za vode in investicije	že izvedeno (dela so se izvajala v letih 2009 in 2010; vir informacije: Občina Kobarid,oddelek za okolje)	NE
3	Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec	Uradni list RS št. 127/03-5477, 33/07-1761 - ZPNačrt	3.1.2004	http://www.uradni-list.si/1/content?id=46397	Veljaven	Zavarovana območja in plazovi	Soča	Zgornja Soča	VT Soča Bovec-Tolmin	- območje plazu Stovže (odvodni jarki J1, J2, J3, J4 in J4a; drenaže D1, D1a, D2 in D3 za zajem zalednih in pobočnih voda, izravnava, ureditev in preoblikovanje spodnjega dela plazu) - Mangartski potok s pritoki (trasni potek se prilagaja obstoječi strugi, oziroma se nova trasa mestoma odmika od manj stabilnih območij. Pomik trase proti SZ je predviden na območju križanja z Mangartsko cesto; niveletni potek: padec se spreminja od 13 odstotkov do 17 odstotkov, tik nad križanjem z Mangartsko cesto je predvidena drča v nagibu 25 odstotkov; preoblikovanje struge; stabilizacijski prag; kamnite jezbice; talni pragovi; ureditev levih pritokov; Viadukt čez Mangartski potok pri Mlinču in deviacija regionalne ceste Predel–Bovec) - Nad Mangartsko planino (odtočni jarek za preprečevanje zablatenja pašnikov in	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					ZAVAROVANJE V DNU STRUGE 1 (prag iz skal d>1,0m ojačan s železniškimi tirnicami;stabilizacija dna in preprečevanje globinske erozije) ZAVAROVANJE V DNU STRUGE 2 PREGRADA 1 PREGRADA 2 DRUGI OBJEKTI (MOST)	127/03_OZ1 127/03_OZ2 127/03_P1 127/03_P2 127/03_M	objekt iz katastra VI objekt iz katastra VI objekt iz katastra VI objekt iz katastra VI objekt iz katastra VI	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Direktorat za vode in investicije	Obnova še ni končana. Za dokončanje ureditve in zmanjšanje ogroženosti bi morali še dokončno urediti plazišče, Mangartski potok ter strugi Predelice in Koritnice. Zgraditi bi morali tudi brv čez Koritnico v Repečšu in brv čez Koritnico pri Matijevcu, vključno z navezovalnima cestama, urediti območje Mangartske planine, cesto v Repešce, vzpostaviti opozorilni sistem ter krajinsko urediti prizadeto območje.	NE
4	Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin	Uradni list RS št. 44/2013-1686	8.6.2013	http://www.uradni-list.si/1/content?id=113307	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Soča	Zgornja Soča	MPVT Soča Soške elektrarne, VT Soča Bovec – Tolmin	- most čez Tolminko - ureditev Tolminke in Soče (na poplavnem območju)	1. Ohraniti kemijsko in ekološko stanje površinskih voda 2. Ohranjanje obstoječih hidromorfoloških elementov in kategorizacije vodotokov. 3. Zagotovitev gradnje in obratovanja predmetnega plana, ki ne bo vplival na obstoječo stopnjo poplavne ogroženosti na vplivnem območju plana.	1. Sprememba okoljskih standardov za parametre kemijskega stanja in elementov kakovosti ekološkega stanja. 2. Sprememba hidromorfoloških elementov in razreda kategorizacije vodotokov. 3. Območja razredov poplavne in erozijske nevarnosti na območju poselitve, gospodarske dejavnosti in kulturne dediščine.	1. Vpliv na okoljski cilj 1 je C-nebistven pod pogoji 2. Vpliv na okoljski cilj 2 je C-nebistven pod pogoji 3. Vpliv na okoljsi vilj 3 je X	ni podatka	1. V času gradbenih del pri izgradnji obvoznice je potrebno zagotoviti, da v primeru poseganja v brežine, v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti . Ukrep mora upoštevati izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja inšpektor za okolje in investitor v okviru svojega nadzora izvajalcev gradbenih del. Ukrep je delno izvedljiv. 2. Posegi naj potekajo le na območjih, ki so opredeljena pred začetkom del, pri gradnji pa se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin, prav tako naj se uporablja brezhibno gradbeno mehanizacijo. Ukrep se mora upoštevati v času pripravljalnih del ter gradnje. Za izvajanje so investitor in izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja investitor v okviru svojega nadzora izvajalcev in inšpektor za okolje. Ukrep je izvedljiv. 3. Na priobalnem zemljišču površinskih vodotokov je po Zakonu o vodah prepovedano odlaganje odkopnih materialov in odpadkov in pretakanje nevarnih snovi. Ukrep mora upoštevati izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja inšpektor za okolje in investitor v okviru svojega nadzora izvajalcev gradbenih del. Ukrep je izvedljiv. 4. Pred izpustom onesnažene meteorne vode iz cestišča v vodotok je potrebno predvideti zadrževalnik in lovilec olja. Za izvedbo je v času projektiranja zadolžen projektant. Nadzor izvaja MOP-ARSO v času izdaje soglasja. Ukrep je izvedljiv. 5. S kartami razredov poplavne in erozijske nevarnosti za projektirano stanje izdelanih skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l.RS, št. 89/2008) je potrebno dokazati, da se poplavna in erozijska varnost območja ne bo poslabšala. Ukrep je izvedljiv.	DRUGI OBJEKTI –MOST (most čez Tolminko na odseku od km 1.267 do km 1.444, približne dolžine 177 m, širine 2 × 3,50 m, brez opor v strugi in brez lokalnih zožitev v strugi, tako da svetla odprtina zagotavlja prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino najmanj 50 cm) - OBREŽNO ZAVAROVANJE 1 (masivno kamnito betonsko zložbo zaradi zagotavljanja poplavne in erozijske varnosti. Na preostalih delih se ureditev brežin načrtuje sonaravno, z uporabo kamna, lesa in vegetacijske zaščite) - OBREŽNO ZAVAROVANJE 2 (masivno kamnito betonsko zložbo zaradi zagotavljanja poplavne in erozijske varnosti. Na preostalih delih se ureditev brežin načrtuje sonaravno, z uporabo kamna, lesa in vegetacijske zaščite)	44/13_M 44/13_OBR 1 44/13_ OBR 2	izdelan .shp vseh treh ureditev na podlagi slike (.pdf) ureditve in prenos le te v .shp s pomočjo dof-ov)	varianta 1 – podhod z izvedbo stopnic in klančino za vodenje koles ob stopnicah: brez DDV: 183.343,86€ varianta 2 – podhod z izvedbo klančine brez stopnic: brez DDV:194.100,92€	ni podatka	DRSC	ni se še nič delalo, vprašanje, kdaj se bodo dela pričela. Problem je financiranje. Okvirno po optimističnah ocenah, naj bi se to delalo 2018, vir: Občina Tolmin, oddelek za okolje)	NE
5	Načrt prostorskih ureditev za območje Kobilarne Lipica – I. del	Uradni list RS št. 76/08-3352	9.8.2008	http://www.uradni-list.si/1/content?id=87920	Veljaven	Zavarovana območja in plazovi	jadranske reke	Timav	ni VTPV (nahaja se na kraškem delu, kjer po VPTV I ni VT)	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					ni vodnogospodarskih ureditev	ni vodnogospodarskih ureditev	ni predvidenih posegov , zato tudi ni izdelan .shp	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Kobilarna lipica	ni vodnogospodarskih ureditev	NE
6	Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Sočerga	Uradni list RS št. 41/07-2225	12.5.2007	http://www.uradni-list.si/1/content?id=80142	Veljaven	Promet - mednarodni mejni prehod	jadranske reke	Slovenska Istra	ni VTPV(nahaja se na območju, kjer ni površinskih vodotokov)	-vodni jarki se oblikujejo sonaravno z uporabo kamna, lesa ali vegetativne zaščite.	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					ni vodnogospodarskih ureditev	ni vodnogospodarskih ureditev	ni predvidenih posegov , zato tudi ni izdelan .shp	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine	ni vodnogospodarskih ureditev	NE
7	Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Starod	Uradni list RS št. 37/06-1554, 33/07-1761 - ZPNačrt	8.4.2006	http://www.uradni-list.si/1/content?id=72733	Veljaven	Promet - mednarodni mejni prehod	jadranske reke	Slovenska Istra	ni VTPV(nahaja se na območju, kjer ni površinskih vodotokov)	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					ni vodnogospodarskih ureditev	ni vodnogospodarskih ureditev	ni predvidenih posegov , zato tudi ni izdelan .shp	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine	ni vodnogospodarskih ureditev	NE
8	Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Jelšane	Uradni list RS št. 43/03-2091, 33/07-1761 - ZPNačrt	10.5.2003	http://www.uradni-list.si/1/content?id=42909	Veljaven	Promet - mednarodni mejni prehod	jadranske reke	Slovenska Istra	ni VTPV(nahaja se na območju, kjer ni površinskih vodotokov)	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					ni vodnogospodarskih ureditev	ni vodnogospodarskih ureditev	ni predvidenih posegov , zato tudi ni izdelan .shp	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine	ni vodnogospodarskih ureditev	NE
9	Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice	Uradni list RS št. 83/06-3632, 33/07-1761 - ZPNačrt	19.8.2006	http://www.uradni-list.si/1/content?id=74885	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	jadranske reke	Timav	VT Reka Koseze-Bridovec	- rekonstrukcija mostu čez reko Bistrico - prepusti - utrditve brežin potoka Trnovšek, reke Bistrice in reke Pile	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					OBREŽNO ZAVAROVANJE 1 (potoka Trnovšek, ki križa glavno cesto v km 0,1 + 53 obvoznice) OBREŽNO ZAVAROVANJE 2 (reka Bistrica, ki križa glavno cesto v km 1,9 + 90 obvoznice) OBREŽNO ZAVAROVANJE 3 (reka Pila, ki križa Bazoviško cesto v km 0,1 + 60 Bazoviške ceste)	83/06_OZ1 83/06_OZ2 83/06_OZ3	izdelan .shp vseh treh ureditev na podlagi slike (.pdf) ureditve in prenos le te v .shp s pomočjo dof-ov)	- objekti nadvozi podhod, rekonstrukcija mosta, prepusti, oporni zidovi: 374.000.000 SIT - ureditev vodotokov v območju objektov: 25.000.000 SIT -- -SKUPAJ STROŠKI INVESTICIJE 2.519.282.421 SIT	ni podatka	DRSC	dela so trenutno v teku	NE
10	Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor	Uradni list RS št. 12/11-485	12.3.2011	http://www.uradni-list.si/1/content?id=102336	Veljaven	Energetika - elektrarne, daljnovodi	Drava	Zgornja Drava	MPVT Drava Dravograd - Maribor, VT Drava Maribor Ptuj, VT Pesnica državna meja - zadrževalnik Perniško jezero	-črpalna hidroelektrarna (spodnji akumulacijski bazen, vtočno-iztočni objekt, strojnica, podzemni tlačni dovodni cevovod, zgornji akumulacijski bazen in bazen tehnološke vode) - nov most čez Bistriški potok - ureditev na Logarjevem potoku	1.Ohraniti oz. izboljšati obstoječe morfološke značilnosti vodotokov (stabilnost brežin in priobalnih zemljišč ter pretočne prevodnosti vodotokov) in kakovost vode	1.1.Sprememba kategorizacije vodotokov po morfološkem značaju. 1.2.Sprememba kakovosti vodotoka po fizikalnokemijskih lastnostih	Vplivi glede na fazo gradnje: 1. Aktivnosti in dela v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del na lokaciji tunela za vgradnjo tlačnega cevovoda. Vpliv 1.1: B, Vpliv 1.2:B 2.Aktivnosti in dela v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del na lokaciji bazena tehnološke vode. Vpliv 1.1:B Vpliv 1.2:C 3.Aktivnosti in dela v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del na lokaciji strojnice elektrarne s podzemnim jaškom. Vpliv 1.1:A Vpliv 1.2:B 4.Aktivnosti in dela v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del na lokaciji iztočno– vtočnega objekta. Vpliv 1.1:A Vpliv 1.2:B 5.Vzdrževalna dela v času obratovanja vključuje dela v strojnici in bazenu tehnološke vode Vpliv 1.1:A Vpliv 1.2:B 6.ČHE Kozjak bo uporabljala kot spodnjo akumulacijo akumulacijski bazen HE Fala Vpliv 1.1:A Vpliv 1.2:A 7.Aktivnosti in dela v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del na lokaciji Zgornje AK. Vpliv 1.1:B Vpliv 1.2:B 8.Aktivnosti in dela v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del na prometnih ureditvah v času gradnje objekta Vpliv 1.1:C Vpliv 1.2:C 9.Gradnja DV Vpliv 1.1:B Vplic 1.2:A Pomen oznak: A - ni vpliva, B- nebistven vpliv, C- nebistven vpliv pod pogoji.	ni podatka	1.Med gradnjo se morajo ukrepi izvajati na celotnem območju plana, na neposrednih lokacijah ter na območju transportnih poti in drugih manipulativnih površin, na katerih se izvajajo aktivnosti povezane z izgradnjo (ne le na območju oz. v neposredni bližini površinskih voda). Med gradnjo je potrebno zagotoviti črpanje vod, ki se bodo iz podtalja precejale v gradbeno jamo na območju vtočno - iztočnega objekta, strojnice in zgornje akumulacije. Načrpano vodo se uporabi kot tehnološko vodo in za potrebe protiprašnega vlaženja transportnih poti in deponij sipkih materialov. 2.Redno vzdrževanje sistema zbiranja, čiščenja in odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod s transportnih površin Izvajanje vzdrževalnih del je opredeljeno s predpisi RS in tehničnimi standardi. Kljub temu je potrebno upoštevati omilitveni ukrep v času vzdrževalnih del v strojnici , pri katerem lahko pride do razlitja kemikalij /transformatorskih olj). Navedena dela se izvajajo tako, da je v vsaki fazi vzdrževalnih del možni zajeti količino olj, ki se lahko razlijejo.	**- spodnji ZADRŽEVALNIK (AKUMULACIJSKI BAZEN):** (je obstoječi bazen HE Fala, kjer je v okviru denivelacije Drave med kotama 282,00 in 280,80 m nadmorske višine okvirno 1,06 milijona m3 koristnega volumna. Spodnji akumulacijski bazen je s strojnico povezan z vtočno-iztočni objektom) V akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Fala se izvede vtočno-iztočni objekt. Iz strojnice vodita dve vertikalni cevi premera okvirno 400 cm, ki se stikata s koncem sesalne cevi na eni in iztočnim kanalom na drugi strani. Na začetku iztočnega kanala sta po dve zapornici in vtočni rešetki, ob katerih je zajetje tehnološke vode. Iztočni kanal pravokotne oblike in okvirne dolžine 24 m je od vtočnih rešetk do Drave izveden brez pokrovne plošče, razen na delu, kjer ga prečka glavna cesta. Iztok kanala je opremljen s potopno steno okvirne dolžine 32 m, ki sega do kote 280,00 m nadmorske višine. Dno kanala je na koti 277,75 m nadmorske višine **ČRPALIŠČE** (**Strojnica**) je z zgornjim akumulacijskim bazenom povezana z jeklenim tlačnim cevovodom v podzemnem tunelu okvirne dolžine 2400 m **- zgornji ZADRŽEVALNIK (AKUMULACIJSKI BAZEN):** Zgornji akumulacijski bazen z okvirnim koristnim volumnom 2,9 milijona m3 na Kolarjevem vrhu se polni izključno z dravsko vodo preko tlačnega cevovoda. Kota krone nasipov je na 996,5 m nadmorske višine, kota maksimalne gladine vode v bazenu 995,0 m nadmorske višine, kota minimalne obratovalne gladine vode v bazenu pa 969,0 m nadmorske višine. Površina maksimalne gladine je 18,1 ha, površina dna bazena je 10 ha (1) Zgornji akumulacijski bazen se zgradi z izravnavo dveh višjih vrhov Kolarjevega vrha in delnim vgrajevanjem izkopanega materiala v nasip po obodu nastale ravnine. (2) Pobočje obodnega nasipa je na zračni strani v naklonu 1:1,5 z vmesnimi bermami in zatravljeno. Vodna brežina je v naklonu 1:1,6 in obložena z vodotesno oblogo. (3) Dno bazena je pod obstoječo koto terena, oblikovano s padcem v naklonu 2 ‰ proti iztočnemu delu, kjer se rob pred poglobitvijo zaključi na koti 971 m nadmorske višine. Bazen se zgradi z ustrezno podlago in dvoplastno vodotesno oblogo vsaj 1,0 m nad maksimalno koto gladine vode ter drenažnim sistemom pod dnom bazena. Precejene vode, prestrežene z drenažnim sistemom, se stekajo v rezervoar in črpajo nazaj v zgornji akumulacijski bazen. Za preprečitev prelivanja krone akumulacijskega bazena se vzpostavita vsaj dva različna sistema nadzora gladine. (4) Krona nasipa je široka 5 m in nagnjena proti vodi. Na kroni je 4 m široka asfaltna cesta za potrebe vzdrževanja. Na vodni strani krone nasipa je zaščitna ograja, za dodatno varnost je ograja tudi ob vznožju nasipa.	12/11_AK1 12/11_STR1 12/11_AK2	izdelan .shp s približno lokacijo ureditev s pomočjo opisa iz DPN izdelan .shp s približno lokacijo ureditev s pomočjo opisa iz DPN izdelan .shp s približno lokacijo ureditev s pomočjo opisa iz DPN	ni podatka	ni podatka	Dravske elektrarne Maribor d.o.o.	Vlada RS je dne 25. 2. 2011 potrdila DLN, trenutno poteka pridobivanje OVS za gradbeno dovoljenje	NE
11	Lokacijski načrt za magistralno cesto - avtomobilsko cesto Šentilj-Pesnica	Uradni list RS-stari, št. 1/91, Uradni list RS, št. 110/02 - ZUreP-1, 33/07 - ZPNačrt	18.1.1991	http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/dln5.pdf	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Drava	Pesnica	VT Pesnica državna meja – zadrževalnik Perniško jezero	- predvidene regulacije potokov - most preko Pesnice	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					TOGO OBREŽNO ZAVAROVANJE Dobrenjskega potoka (že izvedeno, zato je objekt že v katastru VGI) REGULACIJA (regulacija potoka Cirknica, ki prečka avtocesto v km 2,082 na območju deponije odvečnega materiala DRUGI OBJEKTI (MOST) most preko reke Pesnice	01/91_OZ1 01/91_R1 01/91_M1	prvi objekt (togo obrežno zavarovanje) a je povzet iz katastra VG,ostala dva objekta sta povzeta iz opisa DPN in DOF-ov.	ni podatka	ni podatka	DARS d.d.	že izvedena dela, zato so te ureditve že v katastru vodnogospodarskih objektov	NE
12	Lokacijski načrt za odsek avtoceste Maribor - Lenart	Uradni list RS št. 68/02-3257, 110/02-5386 - ZUreP-1, 33/07-1761 - ZPNačrt	14.8.2002	http://www.uradni-list.si/1/content?id=37672	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Drava	Pesnica	VT Pesnica državna meja – zadrževalnik Perniško jezero, VT Drava Maribor – Ptuj, MPVT zadrževalnik Perniško jezero, VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož	- renaturacija in regulacija Pesnice, visokovodni nasip - visokovodni nasip na Črnecu - ureditev Stare Pesnice - urediteve na Dragučovskem potoku - prestavitev Jakobskega potoka - renaturacija Partinjskega potoka - ureditev več odvodnih jarkov - rekonstrukcija akumulacije Pernica	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					VISOKOVODNI NASIP (Ureditev Pesnice je načrtovana od njenega križanja z železniško progo Maribor–Šentilj na zahodu do vtoka v AK Pernica. Izvesti je treba desnoobrežni VISOKOVODNI NASIP z nasutjem terena, prislonjenim ob nasip avtoceste. Izvesti je treba širitev prečnega prereza, do mostu na obstoječi glavni cesti v km Pesnice 49+515, načrtovati jo je kot renaturacijo sedanje ureditve. REGULACIJA JARKA MJ – 11(0806-2.7-3): Izvede se prestavitev jarka v delu od prečkanja G I-3 pri Pesniškem dvoru do km 2+260 oziroma km 2+280 v dolžini 2460 m. Prečkanje avtoceste se izvede med km 0+080 do km 0+100. PRESTAVITEV POTOKA (Jakobski potok: PRESTAVITEV potoka se izvede na izlivnem odseku in sicer ob zahodni strani deviacije 0806-2,1-5. Priključi se na obstoječe korito v km 0+304. PREPUST (Črnec – MJ – 12 (0806-2.7-13): V območju križanja z avtocesto je treba izvesti prestavitev jarka, na območju potrebnega preurejanja izvedenih melioracij pa njegovo rekonstrukcijo. Izgraditi je treba dva prepusta. [806-2,3-3; prepust na Črncu v območju razcepa Dragučova pod rampo 806-2,2-1, v km 1+200, dolžina 52,40 m, širina 5,00 m, 806-2,3-4; prepust na Črncu pod deviacijo 806-2,1-2 v km 0+302, dolžina 8,50 m, širina 5,00 m] REKONSTRUKCIJA AKUMULACIJE Pernica: Pregradni nasip AK Pernica se v celoti rekonstruira s tem, da se na odseku med km 2+680 do km 3+400 prisloni ob nasip avtoceste. Ta nasip bo s svojo krono na koti 250.50 m dvignjen 0,50 m nad gladino najvišje vode, ki bi v Pesnico lahko pritekla in na zračni strani približno 1,0 m nad niveleto avtoceste na tem odseku. Nasip AK Pernica se izvede kot renaturacija sedanje ureditve, zato se bo njegovo obliko spreminjalo tako v pogledu širine na kroni (od 4.0 m naprej), kakor tudi pri nagibih brežine.	68/02_N1 68/02_R1 68/02_PR1 06/02_PREP1 68/02_REK1	SHP. Izdelan na podlagi opisa DPN, slike situacije in DOF-ov.	ni podatka	ni podatka	DARS d.d.	izvedeno (gradnja 2006-2008), vir: spletna stran DARS in g. Karabegovič (DARS)	NE
13	Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lenart - Spodnja Senarska	Uradni list RS št. 109/04-4545, 33/07-1761 - ZPNačrt	23.10.2004	http://www.uradni-list.si/1/content?id=51432	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Drava	Pesnica	VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož	- regulacije vodotokov - ureditev vodotokov in odvodnikov	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					DRUGI OBJEKTI (most preko priključka AC preko vodotoka Velka) DRUGI OBJEKTI (most AC preko vodotoka Velka)	109/04_M1 109/04_M2	SHP. Izdelan na podlagi opisa DPN, slike situacije in DOF-ov.	ni podatka	ni podatka	DARS d.d.	celoten objekt v funkciji (vir: g. Karabegovič , DARS)	NE
14	Državni prostorski načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč	Uradni list RS št. 15/14-447	15.3.2014	http://www.uradni-list.si/1/content?id=116436	Veljaven	Energetika - plinovodi	Drava	Dravinja	VT Dravinja Zreče – Videm, VT Ložnica povirje – Slovenska Bistrica, VT Ložnica Slovenska Bistrica – Pečke	- talni pragovi se zgradijo tako, da ne vplivajo na hitrost pretoka vode in da ne povzročijo zadrževanja vode. Dna vodotokov ni dovoljeno tlakovati - kjer je treba brežine vodotoka nujno utrditi s skalami, se to naredi brez betoniranja vmesnih špranj - na mestu prečkanja Oplotnice se struga utrdi v prečnem profilu, ki omogoča odtekanje visokih voda	1.Ohranjanje hidroloških in hidravličnih značilnosti prečkanih vodotokov 2.ohranjanje fizikalno - kemijskih lastnosti vode 3.ohranjanje kakovosti podtalnice na vodovarstvenih območjih	1.sprememba hidroloških in hidravličnih značilnosti prečkanih vodotokov 2.sprememba fizikalno - kemijskih lastnosti vode 3.spremeba kakovosti podtalnice na vodovarstvenih območjih	Ob doslednem spoštovanju in izvajanju vseh predvidenih omilitvenih in zaščitnih ukrepov izvedba prenosnega plinovoda ne poslabšuje odtočnih, poplavnih in erozijskih razmer na območjih vzdolž trase plinovoda, zato ocenjujemo vpliv na relief zaradi delovanja poplav za čas gradnje kot nebistven z upoštevanjem omilitvenih ukrepov (C). Tudi vpliv na biološko kemijske lastnosti voda ocenujemo kot nebistven z upoštevanjem omilitvenih ukrepov (C). V času obratovanja plinovod ne predstavlja vira onesnaževanja zato podajamo oceno A.	ni podatka	1.Varstveni ukrep pred erozijsko nevarnostjo pri prečkanju vodotokov je dovolj globok potek plinovoda pod dnom struge, to je vsaj 1,0 m pod obstoječim dnom do temena cevi plinovoda pri reguliranih vodotokih (oz. vodotokih s stabilnim enakomernim padcem dna na daljšem območju, kjer se v prihodnosti ne pričakuje poglabljanje nivelete) in 1,5 m pod dnom neurejenih vodotokov (oz. vodotokov izrazitejšega hudourniškega značaja z večjo možnostjo erozije dna). Na tej globini naj poteka plinovodna cev še 3,0-5,0 m od zgornjega roba brežine na obeh straneh struge. 2.Vsa prečkanja manjših vodotokov, jarkov in melioracijskih jarkov se izvajajo s prekopom struge v čim ožjem delovnem pasu. Pri prečkanjih plitvih jarkov (globina do ca. 1m) dodatno obbetoniranje cevi ni potrebno, pri večjih melioracijskih jarkih naj se dodatno obbetoniranje cevi izvede po presoji projektanta v fazi PZI. 3.Za zagotovitev protierozijske zaščite je treba brežine in dna strug potokov in hudournikov zavarovati s kamnitimi oblogami na filtrni podlagi, ki na območjih prečkanj preprečujejo poglabljanje dna in odplavljanje brežin. Zavarovanje mora biti na dolvodni strani zaključeno s stabilizacijskim talnim krilnim pragom iz kamna ali kamna povezanega z betonom, priporočena je enaka ureditev na gorvodni strani prečkanja. Ta lokalna zavarovanja morajo biti zasnovana tako, da ne poslabšujejo odtočnih razmer gorvodno in dolvodno od prečkanj, dodatno pozornost je treba posvetiti priključkom zavarovanj na obstoječo brežino strug. Podobni varovalni ukrep pred erozijo se upošteva na odsekih, kjer poteka plinovod v neposredni bližini vzporedno z vodotokom. Pri hidrotehničnih ukrepih naj se v čim večji možni meri uporabljajo naravni materiali. 4.Na poplavnih območjih, ki jih trasa plinovoda prečka, se lokalno pričakuje le majhna erozijska nevarnost, zato na teh območjih niso potrebni posebni dodatni protierozijski ukrepi. 5.V času gradnje je prepovedano deponiranje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov ali na poplavna območja. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. 6.Površine, ki bodo ob izgradnji plinovoda poškodovane, je treba urediti in sanirati tako, da se na njih vzpostavi prvotno stanje. Ponovna zatravitev mora v čim krajšem možnem času zagotoviti dobro razraščeno travno rušo, ki nudi zadostno protierozijsko zaščito zemljine pred poplavnimi vodami. Pri tem je poleg sejanja ustrezne travne mešanice potrebno upoštevati tudi nego zatravitve v začetnem obdobju, dokler ruša ni dovolj razraščena. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij.	PRAG (Gračanica) PRAG (Božjenica) PRAG (Oplotnica) PRAG (Čadramski potok) PRAG (ni imena) PRAG (Ložnica) PRAG (Radkovski graben) PRAG (Ložnica) PRAG (Ložnica) PRAG (ni imena) PRAG (Oplotnica) PRAG (Bezinščica) PRAG (Dravinja)	15/14_P1 GKY:533237 GKX:137255 15/14_P2 GKY:533764 GKX:137384 15/14_P3 GKY:534396 GKX:137368 15/14_P4 GKY:536259 GKX:137618 15/14_P5 GKY:536405 GKX:137624 15/14_P6 GKY:538770 GKX:138094 15/14_P7 GKY:539815 GKX:137601 15/14_P8 GKY:540249 GKX:137583 15/14_P9 GKY:541962 GKX:137449 15/14_P10 GKY:543101 GKX:138179 15/14_P11 GKY:536142 GKX:134672 15/14_P12 GKY:536223 GKX:132683 15/14_P13 GKY:535963 GKX:132094	.shp ureditev znotraj DPN je izdelan na podlagi opisov ureditev v DPN in DOF-ov	ni podatka	ni podatka	Plinovodi d.o.o.	sprejet DPN, veljaven od 15.03.2014 ; gradnja se še ni pričela (informacijo posredoval: Plinovodi d.o.o.	NE

zap. št.	Ime DPN	PREDPIS	DATUM sprejetja	POVEZAVA	FAZA DPN	VRSTA DPN	Porečje	HGO2	VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ	KORISTI UREDITVE	OMILITVENI UKREPI ZA DOSEGO CILJEV	VRSTA OBJEKTA (po Pravilniku o določitvi vodne infrastrukture) in KARAKTERISTIKE OBJEKTA	Šifra ureditve	KARTOGRAFIJA	OCENJENA INVESTICIJSKA VREDNOST v €	CILJ INVESTICIJSKE NAMERE	INVESTITOR	IZVEDBA (ŽE IZVEDENO/ NI ŠE IZVEDENO)	V OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
15	Lokacijski načrt za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica sever (Devina) na avtomobilski cesti A 10 Hoče - Arja vas	Uradni list RS št. 38/96-2502, 110/02 - ZUreP-1, 33/07- ZPNačrt	3.8.1996	http://www.uradni-list.si/1/content?id=11284	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Drava	Dravinja	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	- regulacije Devine - propusti - 2 mostova	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					**REGULACIJA** vodotoka Devina	38/96_R1	lokacija ureditve je označena (.shp) glede na opis v Uredbi o DPN in na podlagi območja DPN in lokacije reke Devina	ni podatka	ni podatka	DARS d.d.	izvedeno (gradnja leta 1997), vir: spletna stran DARS in g. Karabegovič (DARS)	NE
16	Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko	Uradni list RS št. 12/14-350	14.3.2014	http://www.uradni-list.si/1/content?id=116301	Veljaven	Promet - železniške proge, križanja	Drava	Dravinja	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	Na območju državnega prostorskega načrta se uredijo mesta prečkanj vodotokov z železnico, in sicer dveh večjih vodotokov: Polskava in Trojšnica, ter manjših odvodnih jarkov. Na vseh se zgradijo novi premostitveni objekti (trije mostovi in več cevnih prepustov) in uredijo jarki: čiščenje dna obstoječih odvodnih jarkov (jarek 1, 3, 4, 5, 7, 8) ter posamezne prestavitve melioracijskih jarkov (jarek 2, jarek 6 in MJ1).	1. Ohranjanje dobrega kemijskega in ekološkega stanja površinske vode 2. Ohranjane obstoječe stopnje poplavne ogroženosti	1. Sprememba okoljskih standardov za parametre kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda, ki se ocenjuje: -s spremembami fizikalno-kemijskih elementov kakovosti in obremenitve vodotoka z izbranimi onesnaževali; - s spremembami hidrološkega režima morfoloških razmer in bioloških elementov.	1. Okoljski cilj 1: Ohranjanje dobrega kemijskega in ekološkega stanja površinske vode. Ocena cilja: C (vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov) 2. Okoljski cilj: Umeščanje posegov v prostor na način, da se obstoječa poplavna ogroženost in erozijska varnost ne poslabšata. Ocena cilja: X(ugotavljanje vpliva ni možno)	ni podatka	1. - Predvideno je, da se na območju premostitvenih objektov struge zavaruje s tlakom iz lomljenca v betonu, po potrebi se izvedejo tudi kamniti talni stabilizacijski pragovi. Ureditve je potrebno načrtovati na način, da beton ne bo viden. Zaradi zagotovitve čim boljše naravne vključenosti, je potrebno obrežna zavarovanja odvodnikov v večjem obsegu načrtovati z uporabo kamna, lesa in vegetativnega zavarovanja. -Ureditev in prestavitev odvodnikov (jarkov) naj se predvidi v zemeljski izvedbi, brežine se utrdi s travnato rušo in po potrebi z avtohtonim grmičevjem. - Dela v strugi in na brežinah je potrebno izvajati tako, da bo kalnost čim manjša. Humano plast je potrebno previdno odstraniti, da v vodi ne nastajo razmene neprekinjene kalnosti. Če je le možno, naj se čiščenje odvodnikov izvaja v sušnem obdobju (nekateri jarki so v sušnem obdobju tudi brez vode). - V primeru nesreč z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi je potrebno takoj obvestiti pooblaščeno organizacijo za odstranjevanje nevarnih snovi, ki bo ustrezno sanirala okolje, t.j. odstranila onesnažene dele okolja. Na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine , ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v površinske vode. Ta skladiščni prostor mora biti tudi ustrezno zaščiten pred atmosferskimi vplivi. - Posegi naj potekajo le na območjih, ki so opredeljena pred začetkom del, pri gradnji pa se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin, prav tako naj se uporablja brezhibna gradbena mehanizacija. - V času gradnje je prepovedan vnos izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka ali na poplavna območja. Morebitne začasno odložene viške zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. 2. Opredelitev omilitvenih ukrepov ni možna. Omilitveni ukrepibodo podani v dopolnitvi OP.	**MOST** nad vodotokom Trojšnica **MOST** nad vodotokom Trojšnica Vse ureditve se izvedejo zemeljsko. Struge se stabilizirajo na območju premostitvenih objektov in na mestih navezave na obstoječe dno. Na območju premostitvenih objektov so struge ustrezno zavarovane s tlakom iz lomljenca v betonu ter kamnitimi talnimi stabilizacijskimi pragovi na mestih navezave na obstoječe dno. Brežine so zatravljene in na zgornjih delih zasajene z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.	12/14_M1 12/14_M2	izdelan .shp vseh treh ureditev na podlagi slike (.pdf) ureditve in prenos le te v .shp s pomočjo dof-ov)	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za infrastrukturo	trenutno je zunaj razpis za projekt PZI in PGD	NE
17	Državni prostorski načrt za odsek avtoceste Draženci - mednarodni mejni prehod Gruškovje	Uradni list RS št. 75/10-4123	9.10.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=99970	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Drava	Dravinja	VT Dravinja Zreče – Videm, VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	- regulacija Dravinje, Rogatnice, Maceljčice ter ostali potoki (Potok Maceljčica , potok 4 , potok 5, izlivni odsek potoka 941, potok 945 vzdolž, potok iz Mazinca, potok 948, rokav Rogatnice, potok Strganca, potok 9420, potok Stanošina, - prestavitev nasipa - visokovodni nasip	1. Ohraniti obstojeco stabilnost brežin vodotokov in kakovost vode 2. Sprememba kategorizacije vodotokov po morfološkem znacaju 3. Sprememba kakovosti vodotoka po fizikalno-kemijskih lastnostih	1. Sprememba kategorizacije vodotokov po morfološkem znacaju 2. Sprememba kategorizacije vodotokov po morfološkem znacaju 3. Sprememba kakovosti vodotoka po fizikalno-kemijskih lastnostih	1. Vpliv na okoljski cilj 1. je B 2. Vpliv na okoljski cilj 2. je B 3. Vpliv na okoljski cilj 3. je B B-vpliv je ocenjen kot nebistven	ni podatka	1.Dela, ki jih je potrebno izvesti za ureditev predvidenega AC odseka naj se cim bolj omejijo na samo obmocje DLN. 2.Za zacasne prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo obstojece infrastrukturne in druge manipulativne površine. 3.Tehnicne rešitve preckanja vodotokov naj se prilagodijo minimalnemu poseganju v strugo in brežine vodotokov in cim manjšemu spreminjanju morfoloških znacilnosti vodotoka, v primeru prestavitve struge naj se nacrtuje odprt sonaravni profil, premostitve pa naj bodo opravljene brez posegov v strugo. Na obmocjih, kjer ni prostorskih omejitev, naj se v cim vecji meri upošteva varovanje priobalnega zemljišca, kar pomeni odmik 15 metrov pri Dravinji in 5 metrov pri ostalih vodotokih v obmocju plana. Kjer tak odmik ni mogoc, je treba predvideti vsaj minimalne odmike za izvajanje vzdrževalnih del. Kjer bo trasa AC odseka potekala vzporedno z vodotokom po priobalnem zemljišcu, je s projektnimi rešitvami treba ohraniti obstojeco stabilnost brežin vodotokov med gradnjo in med obratovanjem. 4.V najvecji možni meri naj se ohranijo naravne retenzijske sposobnosti obravnavanega obmocja. Ce pride do zmanjšanja retenzijskih površin, povecanja odtoka in posledicno do vecje poplavne ogroženosti dolvodno, je treba predvideti in izvesti dodatne ukrepe (povecanje prevodnosti…). 5.Zagotovi naj se prevodnost cestnih prepustov, ob morebitnem preusmerjanju zalednih voda pa je treba preveriti prevodno sposobnost odvodnika, po potrebi predvideti ukrepe za povecanje le-te, vendar brez zmanjševanja poplavne varnosti dolvodnih objektov in zemljišc. 6.Vdolini Rogatnice in Maceljcice je treba ureditev vodotokov nacrtovati tako, da bo zagotovljen sonaravno urejen odtocni režim in poplavna varnost objektov. 7.Odvajanje voda v vodotoke naj se izvede z upoštevanjem zahtev Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05) in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96, 21/03), predvidi naj se ustrezno cišcenje padavinskih voda iz cestišc (usedalniki, lovilci olj, …). 8.Izvaja naj se redno cišcenje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema in cistilnih objektov. 9.Med gradnjo se mora prepreciti neposredne posege v strugo potoka ter v ribnike z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine, toksicne kovine in druge sestavine. Prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodo, pranje gradbenih strojev z vodo iz vodotokov ni dovoljeno. 10.Organizirani morajo biti ukrepi za primer razlitja nevarnih tekocin, onesnaženo zemljino je obvezno treba odpeljati na ustrezno deponijo. Na enak nacin je potrebno ravnati tudi v primeru prometne nesrece, pri kateri pride do požara.	**NASIP** (prestavitev nasipa)- na območju prečkanja potoka Polskava se prestavi levoobrežni nasip od roba struge za 10 do 15 m. Kota krone nasipa ostane enaka obstoječi. Širina krone nasipa je 3 m, naklon na vodni strani je 1: 2,5, na zračni strani pa 1: 5. **OBREŽNO ZAVAROVANJE** (znižanje obrežnega zidu)- Brežina reke Dravinje pod avtocestnim mostom in pod mostom deviacije zniža za 1,2 m **REGULACIJA** (Potok Rogatnica se lokalno prestavi na 14 krajših odsekih na naslednjih avtocestnih odsekih, kjer se odseki struge potoka Rogatnice prestavijo, se ostanki struge ohranijo kot mrtvice.) **REGULACIJA** (Potok Maceljčica se regulira skoraj v celoti od MMP Gruškovje do izliva v potok Rogatnica). Brežina in peta brežine potoka se zavarujeta s kamnito zložbo. Zaradi pomanjkanja prostora se zgradijo oporni zidovi na naslednjih odsekih avtoceste: – med km 11 + 480 in km 11 + 570 (levoobrežni zid), – med km 11 + 875 in km 11 + 910 (levoobrežni zid), – med km 12 + 332 in km 12 + 367 (levoobrežni in desnoobrežni zid). **REGULACIJA** (potoka iz Mazinca pri prečkanju avtoceste v km 7 + 450 in deviaciji 0094-1,1-2a, **REGULACIJA** (potoka 948 pri prečkanju avtoceste v km 9 + 083,) **REGULACIJA** (rokav Rogatnice – prestavitev vzdolž odseka avtoceste med km 9 + 250 in km 9 + 380,) **REGULACIJA** (potoka Strganca pri prečkanju avtoceste v km 9 + 525) **REGULACIJA** (potoka Stanošina vzdolž deviacije 0094-1,1-15 in pri prečkanju avtoceste v km 11 + 180) **REGULACIJA** (izlivni odsek potoka Tisovec ob avtocesti v km 12 + 230)	75/10_N1 75/10_OZ1 75/10_R1-14 75/10_R15 75/10_R16 75/10_R17 75/10_R18 75/10_R19 75/10_R20 75/10_R21	.shp ureditev znotrja DPN (izdelan s pomočjo opisov iz DPN in Atlasa okolja)	ni podatka	ni podatka	DARS d.d.	26.8.2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje za prvo etapo dolgo 7,22 km od skupno nekaj več kot 13 km AC. Izbor izvajalca gradbenih del letos do konca leta, gradnja naj bi se po napovedih DARS-a začela v spomladanskih mesecih 2015 in se končala predvidoma 2018.	NE
18	Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Gruškovje	Uradni list RS št. 43/03-2092, 33/07-1761 - ZPNačrt	10.5.2003	http://www.uradni-list.si/1/content?id=42910	Veljaven	Promet - mednarodni mejni prehod	Drava	Dravinja	VT Dravinja Zreče – Videm	- ureditve - kanaliziranje na Maceljčici in potoku Trivode	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					**KANAL** - kanaliziranje potoka Maceljčica (Potok Maceljčica se v območju platoja mejnega prehoda kanalizira) v dolžini 320 m, nizvodno. Kanaliziranje se izvede s škatlastim prepustom širine 6,0 m in višine 2,50 m. Odprti profil se izvede na območju od premostitve za deviacijo lokalne ceste (km 10,1 + 79,7 m), južno od čistilne naprave, do objekta 19 (menjalnica) in od objekta 19 do izvozne ceste s platoja za blagovni promet. V nadaljevanju, do vtoka v škatlasti profil na sotočju s potokom Trivode, je korito pokrito. V območju prekritja se dno potoka zavaruje s tlakom iz lomljenca tonalita še 10 m izven območja prekritja. Presek škatlastega prepusta mora zagotavljati nemoten odtok vod s stoletno povratno dobo, Q(100) = 31,10 m3/s in 0,50 m varnostne višine.	43/03_K1	izdelan .shp ureditve s pomočjo opisa iz DPN in slike ureditve (.pdf)	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine	izvedeno	NE
19	Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje - meja z Republiko Hrvaško	Uradni list RS št. 71/06-3047, 33/07-1761 - ZPNačrt	22.7.2006	http://www.uradni-list.si/1/content?id=74281	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Drava	Dravinja	VT Dravinja Zreče – Videm	- kanaliziranje potoka Maceljčica	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					**KANAL**-kanaliziranje potoka Maceljčica (Potok Maceljčica se med km 13+750 in km 13+880 kanalizira s ploščatim prepustom dimenzij 2,0 m × 5,0 m v dolžini 147 m, ki poteka v cestnem telesu avtoceste. Nanj se v km 13+786 avtoceste naveže potok iz Cimparske grabe s cevnim prepustom premera Ø 120)	71/06_K1	izdelan .shp ureditve s pomočjo opisa iz DPN in slike ureditve (.pdf)	ni podatka	ni podatka	DARS d.d.	izvedeno	NE
20	Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Zavrč	Uradni list RS št. 34/07-1847	18.4.2007	http://www.uradni-list.si/1/content?id=79756	Veljaven	Promet - mednarodni mejni prehod	Drava	Goriška Drava	VT Drava Ptuj – Ormož	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	samo .shp območja DPN	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
21	Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi	Uradni list RS št. 62/13-2477	21.8.2013	http://www.uradni-list.si/1/content?id=114105	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Drava	Ormoška Drava	VT Drava zadrževalnik Ormoško jezero – Središče ob Dravi	- izvedba cevnega prepusta	1.Ohranjanje dobrega kemijskega in ekološkega stanja površinske vode	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka	**CEVNI PREPUST** (cevni prepust sicer ni objekt po Pravilniku o določitvi vodne infrastrukture). Na glavni cesti se izvedeta dva cevna prepusta, ki omogočata nemoten pretok vode po melioracijskih jarkih: – v približno km 10+5 prepust Ø 150, dolžine približno 25 m, in – v približno km 10+7 prepust Ø 200, dolžine približno 50 m.	62/13_C1	izdelan .shp ureditve s pomočjo opisa iz DPN in slike ureditve (.pdf)	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za infrastrukturo DRSC	ni še izvedeno	NE
22	Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi	Uradni list RS št. 65/06-2794, 33/07-1761 - ZPNačrt	24.6.2006	http://www.uradni-list.si/1/content?id=74028	Veljaven	Promet - mednarodni mejni prehod	Drava	Ormoška Drava	VT Drava zadrževalnik Ormoško jezero – Središče ob Dravi	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	teh podatkov ni, ker za ta DPN ni bilo izdelano okoljsko poročilo, v katerem so določeni okoljski cilji					ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	samo .shp območja DPN	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
23	Državni prostorski načrt za novo železniško progo Trst-Divača (slovenski del odseka)	/			v pripravi	Promet - železniške proge, križanja	jadranske reke	Timav	ni VTPV(nahaja se na območju, kjer ni površinskih vodotokov)	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	teh podatkov še ni, ker še ni izdelanega okoljskega poročila, iz katerega so razvidni okoljski cilji					ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	samo .shp območja DPN	ni podatka	ni podatka	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za infrastrukturo	ni predvidenih vodnogospodarskih ureditev	NE
24	Državni prostorski nacrt za 3. razvojno os - južni del: Odsek 2 od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug	/			v pripravi	Promet - ceste, obvoznice in priključki	spodnja Sava	Kolpa	VT Lahinja, VT Krupa, VT Kolpa Primostek – Kamanje	vpliv na površinske vode ni razviden povzetka za javnost, ureditve bomo dodali naknadno, ko pridobimo okoljsko poročilo. Območje DPN sicer zajema tudi potoka Sušica in Lahinjo.	1.Ohranjanje dobrega kemijskega stanja površinskih voda. 2.Ohranjanje dobrega ekološkega stanja površinskih voda. 3.Stopnja poplavne in erozijske ogroženosti se ne povečuje.	1.Vrednosti parametrov kakovosti površinskih voda za določitev kemijskega stanja. 2. Vrednosti parametrov kakovosti površinskih voda za določitev ekološkega stanja.	1.Vpliv na okoljski cilj 1: B-Vpliv je nebistven 2.Vpliv na okoljski cilj 2: C- vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 3.Vpliv na okoljski cilj 3: A- ni vpliva	ni podatka	-Ohranja naj se obstoječa oblika struge, obrežja in dna sladkih voda. -Ohranjajo se poplavna območja in obvodni pasovi vegetacije. -Ohranjajo naj se vse stoječe vode (kali, lokve, mlake ipd.) in druga mokrišča, tudi manjša. -Zemeljska dela naj se izvajajo na način, ki zagotavlja ohranjanje mokrišč. Deponiranje kakršnega koli materiala na območju mokrišč naj se ne izvaja. -Ohranja se povezanost vodnega toka -Morebitna vodnogospodarska dela povezana z gradnjo naj se ne opravlja v razmnoževalnem času živali. Dela naj se izvajajo s stroji in na način, ki najmanj poškodujejo življenjske prostore. -Proda, gramoza, peska se ne odvzema iz pomembnih delov življenjskih prostorov (npr. gnezdišč, bližina drstišč), z drugih delov pa le v obsegu in na način, da se bistveno ne spremenijo življenjske razmere in dinamika spreminjanja habitatov (nastajanje prodišč, erozijskih zajed ipd) na celotnem toku vodotoka. -Regulacije naj se ne izvajajo. -Na območju habitatnega tipa naj se ne gradi cesti pripadajočih objektov	- most preko potoka Sušica - most preko potoka Sušica - most preko potoka Sušica - most preko potoka Sušica - most preko potoka Sušica - most čez reko Lahinjo - most preko potoka Obrh - most preko potoka Obrh - most preko potoka Obrh - most čez reko Lahinjo - most čez Križanji potok - most čez Križanji potok	v_pripravi_M1 v_pripravi_M2 v_pripravi_M3 v_pripravi_M4 v_pripravi_M5 v_pripravi_M6 v_pripravi_M7 v_pripravi_M8 v_pripravi_M9 v_pripravi_M10 v_pripravi_M11 v_pripravi_M12	izdelan .shp s približno lokacijo ureditev s pomočjo opisa iz DPN v pripravi	ni podatka	ni podatka	DRSC	še nič izvedenega,DPN je še v pripravi	NE
25	Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice	Uradni list RS, št. 73/04, 33/07 - ZPNačrt)	20.7.2004	http://www.uradni-list.si/1/content?id=50066	Veljaven	Vode - vodne ureditve in poplavna varnost	Mura	Spodnja Mura	VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina	Ureditveno območje obsega: a) območje visokovodnega nasipa z vsemi objekti in ureditvami, b) območje ureditve robnega prostora gozdnih, kmetijskih, poseljenih površin in drugih kontaktnih območij, c) območja ureditve obstoječih vodotokov in jarkov, d) območja prestavitev in ureditev komunalnih, energetskih in ostalih infrastrukturnih objektov in naprav, e) območja prestavitev in ureditev cest in poti, f) območja ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin.												sprejet prostorski akt, dela se še niso začela	DA
26	Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi	Uradni list RS št. 79/04-3475, 33/07-1761 - ZPNačrt	3.8.2004	http://www.uradni-list.si/1/content?id=50298	Veljaven	Vode - vodne ureditve in poplavna varnost	Mura	Spodnja Mura	VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina	Ureditveno območje obsega: a) območje visokovodnega nasipa z vsemi objekti in ureditvami, b) območje ureditve robnega prostora gozdnih, kmetijskih, poseljenih površin in drugih kontaktnih območij, c) območja ureditve obstoječih vodotokov in jarkov, d) območja prestavitev in ureditev komunalnih, energetskih in ostalih infrastrukturnih objektov in naprav, e) območja prestavitev in ureditev cest in poti, f) območja ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin.												sprejet prostorski akt, dela se še niso začela	DA
27	Državni lokacijski načrt za DV 2 x 110 kV Lenart – Radenci	Uradni list RS št. 20/09-758	31.3.2009	http://www.uradni-list.si/1/content?id=91164	Veljaven	Energetika - daljnovodi	Mura, Drava	Spodnja Mura, Pesnica	VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina, VT Ščavnica povirje – zadrževalnik Gajševsko jezero, VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož	Daljnovod prečka naslednje vodotoke: – rokav reke Velke – rokav reke Velke – Ročica med stebroma – Drvanja med stebroma – Ščavnica med stebroma – Orehovski potok med stebroma – Boračevski potok med stebroma. Pri križanju z vodotoki se upoštevajo naslednje zahteve: – varnostna višina voda od najvišjega vodostaja je najmanj 7 m,.													DA
28	Državni prostorski načrt za 1. fazo kamionskega terminala pred vhodom v luko Koper	Uradni list RS št. 36/09-1704	30.5.2009	http://www.uradni-list.si/1/content?id=92144	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	jadranske reke z morjem	Slovenska Obala	MPVT Morje Koprski zaliv, VT Rižana povirje – izliv	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
29	Državni lokacijski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo-Rašica mimo naselja Ponikve	Uradni list RS št. 38/09-1866	6.6.2009	http://www.uradni-list.si/1/content?id=92262	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	spodnja Sava	Krka	VT Krka povirje – Soteska	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
30	Državni prostorski načrt za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko - Hodoš	Uradni list RS št. 51/2009-2564	9.7.2009	http://www.uradni-list.si/1/content?id=93031	Veljaven	Promet - železniške proge, križanja	Mura, Drava	Velika Krka z Lendavo,Spodnja Mura, Ormoška Drava, Pesnica, Goriška Drava, Ptujska Drava, Dravinja	VT Velika Krka povirje – državna meja, VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko,VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina, VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina, VT Drava zadrževalnik Ormoško jezero – Središče ob Dravi, VT Drava Ptuj – Ormož, VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož, UVT Kanal HE Formin, MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero, VT Dravinja Zreče – Videm, VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	1 most čez Črnec 1 most čez Sejanco 1 most čez Lešnico 1 most čez Pušenski potok 7 mostov čez Pavlovski potok 1 most čez Lahonščico 1 most čez Murico 1 most čez potok Dobel													DA
31	Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 110 kV Murska Sobota - Mačkovci	Uradni list RS št. 51/09-2565	18.7.2009	http://www.uradni-list.si/1/content?id=93032	Veljaven	Energetika - daljnovodi	Mura	Velika Krka z Lendavo	VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko	prečkanje Mačkovskega potoka in njegovih pritokov, ni večjih vodnogospodarskih posegov													DA
32	Državni lokacijski načrt za avtocesto Koseze - Kozarje	Uradni list RS št. 71/09-3148	26.7.2009	http://www.uradni-list.si/1/content?id=93692	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	srednja Sava	Ljubljanica	MPVT Mestna Ljubljanica, VT Mali Graben z Gradaščico	– regulacija – potok Glinščica se na območju prečkanja avtoceste uredi v okvirni dolžini 10 m gor- in dolvodno, – regulacija – potok Glinščica, v okvirni dolžini 166 m, – regulacija– potok Gradaščica se na območju prečkanja avtoceste uredi v okvirni dolžini 10 m gor- in dolvodno.													DA
33	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana	Uradni list RS št. 112/09-5083	14.1.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=95654	Veljaven	Energetika - plinovodi	srednja sava	Ljubljanska Sava, Ljubljanica	VT Sava Medvode – Podgrad, VT Ljubljanica Moste – Podgrad	Plinovod M5 prečka naslednja vodotoka: – potok Gameljščico v stacionaži plinovoda – reko Savo Vsa prečkanja Save se izvedejo s prekopom struge													DA
34	Državni prostorski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško	Uradni list RS št. 114/09-5215	15.2.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=95774	Veljaven	Drugo	spodnja Sava	Krška Sava	VT Sava Krško – Vrbina	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
35	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani	Uradni list RS št. 40/10-40	5.6.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=97828	Veljaven	Energetika - plinovodi	srednja Sava	Ljubljanska Sava	VT Sava Medvode – Podgrad, VT Pšata, VT Kamniška Bistrica Stahovica – Študa, VT Rača z Radomljo, VT Bolska Trojane – Kapla	Prečkanje Kamniške Bistrice se izvede v zakopanem jarku z nadkritjem 1,50 m. Prečkanje Radomeljske Mlinščice se izvede z usmerjenim horizontalnim vrtanjem in vodenjem plinovodne cevi pod nivojem urejene struge.													DA

zap. št.	Ime DPN	PREDPIS	DATUM sprejetja	POVEZAVA	FAZA DPN	VRSTA DPN	Porečje	HGO2	VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ	KORISTI UREDITVE	OMILITVENI UKREPI ZA DOSEGO CILJEV	VRSTA OBJEKTA (po Pravilniku o določitvi vodne infrastrukture) in KARAKTERISTIKE OBJEKTA	Šifra ureditve	KARTOGRAFIJA	OCENJENA INVESTICIJSKA VREDNOST v €	CILJ INVESTICIJSKE NAMERE	INVESTITOR	IZVEDBA (ŽE IZVEDENO/ NI ŠE IZVEDENO)	V OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
36	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku Rogaška Slatina - Trojane	Uradni list RS št. 41/10-2065	9.6.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=97905	Veljaven	Energetika - plinovodi	Savinja, spodnja Sava	Savinja, Spodnja Sava	VT Bolska Trojane – Kapla, VT Bolska Kapla – Latkova vas, VT Savinja Letuš – Celje, VT Hudinja Nova Cerkev - sotočje z Voglajno, VT Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje, VT Mestinjščica	Prečkanje Savinje v Bregu pri Polzeli se izvede s prekopom ali podvrtavanjem.													DA
37	Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje - RTP Vič	Uradni list RS št. 50/10-2660	9.7.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=98519	Veljaven	Energetika - daljnovodi	srednja Sava	Ljubljanica	VT Ljubljanica Moste – Podgrad, VT Ljubljanica povirje – Ljubljana	Ljubljanica se prečka s podvrtavanjem tako, da je teme podzemnega voda vsaj 1 m pod dnom struge Ljubljanice na urejenih odsekih vodotokov in vsaj 1,5 m pod dnom struge pri neurejenih vodotokih. Podzemni vod prečka Ljubljanico, vodotok 1. reda, na območju Studenca in na območju Ižanske ceste.													DA
38	Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo	Uradni list RS št. 54/10-2953	24.7.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=98822	Veljaven	Energetika - plinovodi	Drava	Ptujska Drava	UVT Kanal HE Zlatoličje	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
39	Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera	Uradni list RS št. 57/10-57	31.7.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=99040	Veljaven	Drugo	Savinja	Savinja	MPVT zadrževalnik Šmartinsko jezero, VT Savinja Letuš – Celje	vse ureditve na bregu jezera (poti, pomoli) se izvedejo tako, da ne povzročajo erozije. Izbrani materiali morajo biti okolju primerni (les ali kamen), izbere se avtohtona vegetacija.													DA
40	Državni prostorski načrt za kompleks Debeli rtič	Uradni list RS št. 63/10-3519	18.8.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=99423	Veljaven	Obramba	jadranske reke	Slovenska Obala	VT Morje Lazaret - Ankaran	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
41	Državni lokacijski načrt za daljnovod 2×110 kV RTP Grosuplje-RTP Trebnje	Uradni list RS št. 71/10-3847	21.9.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=99746	Veljaven	Energetika - daljnovodi	spodnja Sava	Krka	VT Krka povirje – Soteska, VT Temenica I, VT Mirna	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
42	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine	Uradni list RS št. 77/10-4219	19.10.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=100138	Veljaven	Energetika - plinovodi	spodnja Sava	Kolpa, Krka	VT Krka Soteska – Otočec, VT Krupa, VT Lahinja, VT Kolpa Primostek – Kamanje	Križanja vodotokov se izvedejo s prekopom in tovarniško obbetoniranimi cevmi na najkrajši mogoči razdalji. Križanja in posegi v struge vodotokov se izvedejo tako, da ne spremenijo pretoka vode, njene kakovosti in biološke raznovrstnosti.													DA
43	Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji	Uradni list RS št. 83/10-4490	23.10.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=100419	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	srednja Sava	Litijska Sava	VT Sava Podgrad – Litija	Gradnja glavne ceste posega v strugo Save od km 9 + 860 do km 10 + 100.													DA
44	Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto Šentjur - Mestinje v Grobelnem	Uradni list RS št. 80/10-4308	27.10.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=100227	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Savinja	Savinja	VT Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje	- prestavitev in ureditev Šentviškega potoka s sonaravno ureditvijo nove struge ter ureditev Slomščice ob pritoku nove struge Šentviškega potoka,													DA
45	Državni prostorski načrt za ureditev regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče	Uradni list RS št. 81/10-4371	30.10.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=100264	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Savinja	Savinja	VT Savinja povirje-Letuš	1. Ureditev Savinje pod sotočjem z Lučnico, 2. Ureditev območja sotočja Lučnice in Savinje, 3. Odstranitev praga pod obstoječim mostom v Lučah, 4. Zamenjava mostu 5. Sanacija nasipa na desnem bregu Savinje pod izlivom Struge, 6. Sanacija nasipa nad izlivom Struge. Rekonstrukcija ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče od km 11+687 do km 12+508	1. Obstoječa stopnja ogroženosti se ne poveča. 2. Ohraniti hidromorfološko kategorizacijo vodotoka. 3. Ohraniti kemijsko stanje površinskih vodotokov.	1. Območja razredov poplavne nevarnosti na območju poselitve, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine. 2. Sprememba kategorizacije vodotokov po morfološkem značaju. 3. Sprememba kakovosti vodotoka po fizikalno - kemijskih lastnostih.	na 1. okoljski cilj: A - ni vpliva/pozitiven vpliv na 2. okoljski cilj: C - nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) na 3. okoljski cilj: C - nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)	Zmanjšanje poplavne ogroženosti naselja Luče bo doseženo.	– V času gradbenih del, pri ureditvi obvoznice in hidrotehničnih ureditvah, je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti ob poseganju v brežine ali struge vodotokov. – Posegi naj potekajo le na območjih, ki so opredeljena pred začetkom del, pri gradnji pa se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin, prav tako naj se uporablja brezhibna gradbena mehanizacija. Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov se škodljivi vplivi na vode lahko zmanjšajo ali celo preprečijo. – Na priobalnem zemljišču površinskih vodotokov je po Zakonu o vodah prepovedano odlaganje odkopnih materialov in odpadkov ter pretakanje nevarnih snovi. – V času gradnje in obratovanja je potrebno v vodotokih zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok. Za izvedbo sta zadolžena investitor in izdelovalci projektne dokumentacije. – Odvajanje odpadne vode iz cestišča mora biti urejeno skladno z veljavnimi predpisi. – Prepusti (mostne odprtine) skozi mlinščico morajo biti dimenzionirani na ekstremno visoke pretoke. – Predvidena utrditev desne in leve brežine Savinje v konkavi meandra mora biti izvedena sonaravno, z uporabo naravnih materialov iz okolice in upoštevajoč obstoječe hidromorfološke značilnosti vodotoka. To velja tudi za ostale posege v struge in brežine obravnavanih površinskih vodotokov v okviru hidrotehničnih ureditev (jezbice, delilna zgradba, talni prag) in ureditve obvoznice (mostni oporniki, nasipi ob strugi, …). Za postavitev jezbic, podesta in ostalih ureditev naj se ne uporablja beton temveč leseni material. Kategorizacija vodotoka se zaradi izvedbe plana ne sme poslabšati. – Pri urejanju pragu gorvodno od sotočja pod profilom 28 se kanalizacijska cev znotraj pragu ne sme poškodovati, da ne bi prišlo do iztoka odpadnih voda v Savinjo. – Pri posegu v gozdnato pobočje Breznice, zaradi izgradnje tunela, se mora preprečiti nastanek erozijskih žarišč in zagotoviti čim manjšo vidnost posegov.	REGULACIJA Izravnava trase Savinje na območju prodišča pri čistilni napravi, ki obsega odstranitev zarasti s prodišča in prekop prodišča v dolžini 346 m. Površina prodišča bo oblikovana s položnim padcem proti strugi Savinje.	SAVINJA_1_R1	izdelan .shp ureditev	1.585.030 € Investicijska vrednost projekta v stalnih cenah, brez nepredvidenih del in davkov (v EUR) Vir investicijskih stroškov tudi SI Consult d.o.o. , dec 2011, dopolnitev marec 2012. Študija izvedljivosti			1. etapa je končana, gradnja 2. etape je trenutno v teku	DA
																OBREŽNO ZAVAROVANJE	SAVINJA_1_OZ1						
																JEZBICA Izgradnja jezbic iz skal, od tega 4 jezbice v krivini v notranjosti, povezane z betonom, sanacija ali prilagoditev že izvedenih kaštnih jezbic v desni krivini pod prodiščem	SAVINJA_1_J1						
																TOGO OBREŽNO ZAVAROVANJE (AB ZID) nadvišanje za 30 cm	SAVINJA_1_OZ2						
																TOGO OBREŽNO ZAVAROVANJE (AB ZID) nadvišanje za 30 cm	SAVINJA_1_OZ3						
																JEZ Jezovna zgradba, višine 3 m in širine 4 m je v betonu in lomljencu ter obložena s poloblicam. Prag je zasnovan v lomljeni obliki in z prelivom v dveh višinah (spodnja višina na 509,50 m n.m. in zgornja višina na 509,80m n.m.), ki preusmerja vodni tok na konveksno stran krivine. V sklopu jezovne zgradbe je predvidena tudi ribja steza	SAVINJA_1_JEZ1						
																DRUGI OBJEKTI (RIBJA STEZA)	SAVINJA_1_RS1						
																PRAG Prag je zasnovan v lomljeni obliki in z prelivom v dveh višinah (spodnja višina na 509,50 m n.m. in zgornja višina na 509,80m n.m.), ki preusmerja vodni tok na konveksno stran krivine.	SAVINJA_1_P1						
																DRUGI OBJEKTI (MOST) zamenjava obstoječega mostu	SAVINJA_1_M1						
																VISOKOVODNI NASIP Desna brežina Višina nasipa znaša od 3,0 do 3,5 m	SAVINJA_1_N1						
																ZAVAROVANJE V DNU STRUGE znižanje dna nad mostom	SAVINJA_1_ZvD1						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (AB ZID)	SAVINJA_1_OZ4						
																VISOKOVODNI NASIP sanacija nasipa	SAVINJA_1_N2						
																JEZBICE obnova sedanjih jezbic in izvedba novih jezbic ob desni brežini reke podaljšanje jezbic v dolžini 63 m	SAVINJA_1_J2						
																ZAVAROVANJE V DNU STRUGE znižanje dna nad mostom	SAVINJA_1_ZvD2						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) nadvišanje za 50 cm	SAVINJA_1_N3						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) nadvišanje za 50 cm	SAVINJA_1_N4						
																PRAG znižanje za 20 cm	SAVINJA_1_P2						
																DRUGI OBJEKTI (BRV) zamenjava	SAVINJA_1_M2						
																ZAVAROVANJE V DNU STRUGE znižanje dna	SAVINJA_1_ZvD3						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE Brežine na območju ureditev bodo izvedene v blagem nagibu in deloma varovane s kamnito oblogo.	SAVINJA_1_OZ5						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE Brežine na območju ureditev bodo izvedene v blagem nagibu in deloma varovane s kamnito oblogo.	SAVINJA_1_OZ6						
																JEZBICA usmerjevalni objekt na sotočju; zid s podestom iz lomljenca v betonu, ki se nadaljuje kot podaljšek obstoječega zidu in priključi na novo načrtovani jez	SAVINJA_1_J3						
																REGULACIJA Mlinščica se regulira na razdalji 150 m. V območju cestnih krakov se Mlinščica prekrije s ploščatima prepustoma v dolžinah 14 in 16 m. Objekt bo zasnovan kot okvirna konstrukcija s svetlimi merami 3,0 m x 1,2 m. Stene opornikov in plošče bodo debeline 35 cm.	SAVINJA_1_R2						
																DRUGI OBJEKTI (MOST regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče) š=8,80 m, d=35,139 m	SAVINJA_1_M3						
46	Državni prostorski načrt za priključek Brezovica na AC odseku Ljubljana-Vrhnika	Uradni list RS št. 102/10-5228	18.12.2010	http://www.uradni-list.si/1/content?id=101176	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	srednja Sava	Ljubljanica	VT Ljubljanica povirje – Ljubljana	Na območju priključka Brezovica in povezovalne ceste do Vnanjih Goric se uredijo naslednji površinski vodotoki in jarki: – potok Drobtinka na območju priključka Brezovica v km 2,2 + 30,00 avtoceste ter med km 1,4 + 0,00 in 1,4 + 40,00 povezovalne ceste; – Lukovški potok na območju priključka Brezovica v km 2,8 + 05,00 avtoceste.													DA
47	Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice do Letuša ob Savinji	Uradni list RS št. 103/10-5300	5.1.2011	http://www.uradni-list.si/1/content?id=101248	Veljaven	Vode - vodne ureditve in poplavna varnost	Savinja	Savinja	VT Savinja Letuš – Celje, VT Savinja povirje – Letuš, VT Paka Skorno – Šmartno	– sanacijo obstoječih in gradnjo novih nasipov, – ureditev Polzelskega jezu, – ureditev Podvinskega jezu, – obnovo drč, – gradnjo nizkih pragov, – sanacijo brežin, – širitev profila struge, – ukrepe na prodiščih, – ureditev razbremenilnika Ložnice, – regulacijo Pake, – gradnjo objektov za energetsko izrabo (male hidroelektrarne), – vse ostale ureditve, ki so nujno potrebne za nemoteno delovanje načrtovanih ureditev	1. Obstoječa stopnja ogroženosti se ne poveča. 2. Ohraniti hidromorfološko kategorizacijo vodotoka. 3. Ohraniti kemijsko stanje površinskih vodotokov.	1. Območja razredov poplavne nevarnosti na območju poselitve, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine. 2. Sprememba kategorizacije vodotokov po morfološkem značaju. 3. Sprememba kakovosti vodotoka po fizikalno - kemijskih lastnostih.	na 1. okoljski cilj: A - pozitiven vpliv na 2. okoljski cilj: B - nebistven vpliv na 3. okoljski cilj: C - nebistven vpliv, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov	Z državnim prostorskim načrtom se načrtujejo prostorske ureditve, ki so povezane z zagotovitvijo poplavne varnosti naselij ob reki Savinji na območju med Ločico ob Savinji do Letuša. Prostorske ureditve obsegajo naslednje ukrepe: – sanacijo obstoječih in gradnjo novih nasipov, – ureditev Polzelskega jezu, – ureditev Podvinskega jezu, – obnovo drč, – gradnjo nizkih pragov, – sanacijo brežin, – širitev profila struge, – ukrepe na prodiščih, – ureditev razbremenilnika Ložnice, – regulacijo Pake, – gradnjo objektov za energetsko izrabo (male hidroelektrarne), – vse ostale ureditve, ki so nujno potrebne za nemoteno delovanje načrtovanih ureditev. Predmet državnega prostorskega načrta so tudi spremljajoče ureditve prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter prilagoditve obstoječih ureditev.	- na območju zajetja pitne vode pri Malih Braslovčah zagotoviti: v vseh letnih obdobjih zagotoviti ekološko sprejemljive pretoka ali gladino površinske vode in zagotovljeni vsi ukrepi za preprečitev onesnaženja površinskih voda - Dela v strugi in na brežinah je potrebno izvajati tako, da bo kalnost čim manjša. humusno plast je potrebno previdno odstraniti, tako da se ne sipa v vodo. V času gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti. Pri vnosu zemljine v strugo je potrebno uporabljati takšno, ki je že hidrološko predelana (sprana). Uporaba zaglinjenih in meljastih zemljin ni dovoljena. - Dodatno se predvidijo omilitveni ukrepi, ki so splošne narave ter so predvideni predvsem z namenom ustreznega ravnanja z odpadnimi materiali in gradbenimi materiali, ki lahko vsebujejo nevarne snovi. Ukrep vsebuje pozorno in organizirano ravnanje z odpadnimi vodami (v kolikor le te nastajajo na območju gradbišča) in odpadnimi materiali. Predvideni omilitveni ukrepi se izvajajo v času pred začetkom gradnje in med gradnjo samo. - Predvidene ureditve (utrditve, obložitve, talni pragovi, jezbice, zasaditve, ipd.) brežin Savinje morajo biti izvedene sonaravno, z uporabo naravnih materialov iz okolice in upoštevajoč obstoječe hidromorfološke značilnosti vodotoka. Za postavitev jezbic, podesta in ostalih ureditev naj se ne uporeblja betona temveč leseni material. Kategorizacija vodotoka se zaradi izvedbe plana ne sme poslabšati. Ukrep je delno izvedljiv. - Nesreče z različnim nevarnih tekočin oz. razsutjem nevarnih snovi v času gradnje in v času obratovanja obravnavanega plana so nepredvidljive, posledice na razmere v vodi pa lahko tudi trajne; vplivi so odvisni od obsega nesreče in od vrste snovi. - V primeru nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi je potrebno takoj obvestiti pooblaščeno organizacijo za odstranjevanje nevarnih snovi, ki bodo ustrezno sanirala okolje, t.j. odstranila onesnažene dele okolja. - V nadaljnih fazah, predvsem v sklopu priprave Uredbe je potrebno natančno določiti faznost del. Investitor mora zagotoviti finančna sredstva za izvajanje posameznih faz, s čimer se bo preprečilo zaostajanje pri izvedbi del ali prekinjanje del. Ukrep je izvedljiv, izvaja ga naročnik/investitor v času priprave dokumentacije.	VISOKOVODNI NASIP Nasip (na levi brežini) se zviša od 0,6 m do 1,4 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je 1:2. Dolžina odseka je 279 m.	SAVINJA_2_N1	izdelan .shp ureditev				sprejet prostorski akt, dela se še niso začela	DA
																VISOKOVODNI NASIP Nasip (na levi brežini) se izvede v višini do 0,2 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je 1:2. Nad PR10 se izvede ublažitev zračne strani nasipa v nagibu 1:2. Dolžina odseka je 350 m.	SAVINJA_2_N2						
																VISOKOVODNI NASIP Na levi brežini, dolžina odseka je 580 m.	SAVINJA_2_N3						
																VISOKOVODNI NASIP Na desni brežini reke v višini do 0,5 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je čim manjši z zveznimi priključki na obstoječ teren. Nasip je brez glinenega jedra. Dolžina odseka je 122 m.	SAVINJA_2_N4						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip (na levi brežini) v višini do 0,5 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je 1:2. Dolžina odseka je 86 m.	SAVINJA_2_N5						
																VISOKOVODNI NASIP Dvig nasipa na levi brežini se izvede v višini do 2,2 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je od 1:2 do 1:2,5. Dolžina odseka je 154 m.	SAVINJA_2_N6						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip (na desni brežini), obstoječi teren se nadviša v pasu širine do 12 m in višine do 1 m. Dolžina odseka je 100 m.	SAVINJA_2_N7						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip (na desni brežini) se izvede v višini do 0,3 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je 1:2. Nasip se na vznožju razširi na širino 2 m. Dolžina odseka je 375 m	SAVINJA_2_N8						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip (na desni brežini) se zviša do 0,5 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je 1:2. Celotna dolžina odseka je 497 m.	SAVINJA_2_N9						
																VISOKOVODNI NASIP Na levi brežini se izvede dvig poti na koto 297,50 m nadmorske višine. Nasip se zgradi v višini od 0,2 m do 1,5 m, širina krone oziroma poti na nasipu je 3 m, z obojestranskima bankinama širine 0,5 m, nagib brežin je 1:2. Izgradi se priključek na obstoječo pot. Dolžina odseka je 260 m.	SAVINJA_2_N10						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip z zidom iz lomljenca(na desni brežini) se izvede v višini od 0,8 m do 1,4 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je maksimalno 1:2. Nasip za zidom se izvede brez tesnitve. Dolžina odseka je 158 m.	SAVINJA_2_N11						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip (na desni brežini) se izvede v višini do 1,0 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je 1:2. Izvede se nasip brez tesnilnega jedra. Dolžina odseka je 140 m.	SAVINJA_2_N12						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip (na desni brežini) se izvede v višini do 2,5 m, širina krone nasipa je 3,0, nagib brežin je 1:2. Na odseku med PR168 in PR176 je nasip nižji od 1 m, zato tesnitev z glinenim jedrom ni potrebna. Dolžina odseka je 866 m.	SAVINJA_2_N13						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip na levi brežini reke v višini do 2,1 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je 1:2. Dolžina odseka je 200 m.	SAVINJA_2_N14						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip na levi brežini, ob domačiji, se izvede v višini do 1,0 m do kote 302,70 m nadmorske višine, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je 1:2. Dolžina odseka je 150 m.	SAVINJA_2_N15						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip na levi brežini, strma brežina Savinje se pod nasipom zavaruje s kamnito zložbo in kamnitimi jezbicami. Obstoječa vegetacija se kar najbolj ohrani. Dolžina odseka je 266 m.	SAVINJA_2_N16						
																VISOKOVODNI NASIP Na levi brežini reke. Vrhnji sloj se odrine, izvede se nasip z izkopanim materialom. Površina posega je 550 m2. Dolžina odseka je 88 m.	SAVINJA_2_N17						
																VISOKOVODNI NASIP Na levi brežini reke nad izlivom Pake v višini do 0,2 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je 1:2. Izvede se dodatna zatesnitev z glinenim jedrom. Dolžina odseka je 87 m.	SAVINJA_2_N18						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip na desni brežini reke v višini od 0,2 do 2,5 m, širina krone nasipa je 3 m, nagib brežin je 1:2. Nasip se izvede iz izkopanega materiala brez glinenega jedra. Dolžina odseka je 353 m.	SAVINJA_2_N19						
																VISOKOVODNI NASIP Nasip na levi brežini se na zaledni strani zviša brez dodatnega glinenega jedra. Nasip se izvede v višini do 0,62 m, širina krone nasipa je 3,0 m, nagib brežin je 1:2. Dolžina odseka je 69 m.	SAVINJA_2_N20						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) Ob notranji (zaledni) strani nasipa v višini 1 m, temelj je širok 0,6 m, stena 0,3 m, obloga pa 0,2 m. Zid se zaključi z oblikovanjem zasipnih stožcev. Dolžina zidu je 102 m	SAVINJA_2_N21						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) Na levem bregu, višina zidu je 0,8 m. Dolžina odseka je 48 m.	SAVINJA_2_N22						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (AB ZID) Na desnem bregu, povprečna višina celotnega zidu je 6,0 m. V PR163 zid prehaja v bolj položno oblogo iz lomljenca v betonu. Dolžina odseka je 58 m.	SAVINJA_2_N23						
																JEZ Tlorisna oblika je lomljena s poševnimi boki in znižanim osrednjim delom (»floder«) na koti 283,30 m nadmorske višine. Bočna preliva sta na koti 283,60 m nadmorske višine. Osrednji preliv je v povprečju širok 22 m, desni 14 m in levi 15 m. Ob levem boku se izvede ribjo stezo kot sistem prekatov velikosti 2 m x 2 m in globine vsaj 1 m.	SAVINJA_2_JEZ1						
																JEZ Izvede se dograditev dodatne stopnje jezu iz lomljenca v betonu širine 3 m na 1 m nižji koti in podbetoniranje desnega zidu ob jezu. Ob desnem zidu se izvede ribja steza s prekati 2 m x 2 m do 3 m x 3 m in globine 1 m.	SAVINJA_2_JEZ2						
																DRČA Prelivno polje drče se razširi za 15 m.	SAVINJA_2_D1						
																DRČA Širina obloge je od 11 do 19 m.	SAVINJA_2_D2						
																PRAG (stabilizacija dna; 6 pragov) Dolžine pragov so enake širini bodoče rečne struge. Pragovi so povprečno visoki 1 m in široki 3 m. V pragovih se izvede preliv za migracije vodnega življa širine 2 m v dveh stopnjah s tolmunom	SAVINJA_2_P1						
																PRAG Višine 0,8 m (nad dnom Savinje) in širine 3 m. Dolžina pragu je 55 m in je enaka širini Savinje.	SAVINJA_2_P2						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (sanacija brežin) Dolžina odseka je 590 m.	SAVINJA_2_OZ1						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (sanacija brežin) Dolžina odseka je 555 m.	SAVINJA_2_OZ2						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (sanacija brežin) Dolžina odseka je 930 m.	SAVINJA_2_OZ3						
																JEZBICE (15 kom na desni brežini)	SAVINJA_2_J1						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (sanacija brežin) Dolžina odseka je 295 m.	SAVINJA_2_OZ4						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (sanacija brežin) Dolžina odseka je 320 m.	SAVINJA_2_OZ5						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (sanacija brežin) in JEZBICE 5 dodatnih jezbic iz lesenih kašt, polnjenih s skalami. Dolžina odseka je 190 m	SAVINJA_2_J2						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (sanacija brežin) Dolžina odseka je 102 m.	SAVINJA_2_OZ6						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (sanacija brežin) Dolžina odseka je 570 m.	SAVINJA_2_OZ7						
																JEZBICE Dva para jezbic iz lomljenca v betonu. Dolžina odseka je 90 m.	SAVINJA_2_J3						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (sanacija brežin) in JEZBICE Sistem jezbic in nova brežina. Dolžina odseka je 670 m.	SAVINJA_2_OZ8						
																ŠIRITEV STRUGE Širitev se izvede z obstoječe širine 30 m na širino 50 m. Nova brežina je v blagem naklonu 1:2. Ob vznožju brežine se izvede zavarovanje s skalami. Spodnji del brežine se oblikuje kot prodišča, ki prekriva kamnito zavarovanje. Dodatno se utrdi odsek na območju zožitve pri mostu v PR22 ter vznožju drče v PR15. Dolžina odseka je 815 m.	SAVINJA_2_SS1						
																ŠIRITEV STRUGE Nova brežina je v nagibu, položnejšem od 1:2. Vznožje brežine se oblikuje v skledasti obliki, stik dna in brežine se zavaruje s skalami, ki se zasujejo s prodom. Dolžina odseka je 515 m.	SAVINJA_2_SS2						
																ŠIRITEV STRUGE Za usmerjanje toka reke služita dve jezbici. Dolžina širitve je 170 m	SAVINJA_2_SS3						
																JEZBICA (2 kom)	SAVINJA_2_J4						
																ŠIRITEV STRUGE Širitev struge se izvede z oblikovanjem dela brežine nad podlago z vertikalno steno. Zgornji del brežine se ublaži, spodnji del se oblikuje kot prodišče. Dolžina odseka je 380 m.	SAVINJA_2_SS4						
																ŠIRITEV STRUGE Zgornji del brežine se ublaži, spodnji pa oblikuje kot prodišče. Dolžina odseka je 250 m.	SAVINJA_2_SS5						
																ŠIRITEV STRUGE Vznožje brežine se utrdi s skalami, ki se zasujejo z izkopanim prodom. Dolžina odseka je 1490 m.	SAVINJA_2_SS6						
																ŠIRITEV STRUGE Vznožje se zavaruje s skalami, ki se v celoti zasipajo z odkopanim prodom. Dolžina odseka je 655 m.	SAVINJA_2_SS7						
																ŠIRITEV STRUGE Vznožje brežin se dodatno utrdi s skalami, ki se sidrajo v skalno podlago in zasujejo z izkopanim materialom. Dolžina odseka je 480 m.	SAVINJA_2_SS8						
																ŠIRITEV STRUGE in REBRA Izvedejo se rebra iz skal. Rebra se izvedejo z izkopom v oblikovano brežino. Širina reber je vsaj 1,5 m, globina 0,7 m v kroni in 1,5 ob vznožju brežine. Vseh 11 reber se izvede na vsakih 50 do 70 m. Dolžina odseka je 595 m.	SAVINJA_2_SS9						
																ŠIRITEV STRUGE in REBRA Vznožje položne brežine se zavaruje s skalami, ki se zasujejo. Dodatno se namestijo rebra iz skal na vsakih 50 m. Dolžina odseka je 330 m.	SAVINJA_2_SS10						
																UKREPI NA PRODIŠČIH Vegetacija se odstrani, samo prodišče se prerine vzdolž Savinje, tako da ima prečni prerez skledasto obliko. Površina prodišča je 3000 m2. Dolžina odseka je 265 m	SAVINJA_2_PR1						

zap. št.	Ime DPN	PREDPIS	DATUM sprejetja	POVEZAVA	FAZA DPN	VRSTA DPN	Porečje	HGO2	VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ	KORISTI UREDITVE	OMILITVENI UKREPI ZA DOSEGO CILJEV	VRSTA OBJEKTA (po Pravilniku o določitvi vodne infrastrukture) in KARAKTERISTIKE OBJEKTA	Šifra ureditve	KARTOGRAFIJA	OCENJENA INVESTICIJSKA VREDNOST v €	CILJ INVESTICIJSKE NAMERE	INVESTITOR	IZVEDBA (ŽE IZVEDENO/ NI ŠE IZVEDENO)	V OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
																UKREPI NA PRODIŠČIH Prodišče se očisti, del proda se prerine v strugo Savinje. Površina prodišča je 13150 m2. Dolžina odseka je 440 m.	SAVINJA_2_PR2						
																UKREPI NA PRODIŠČIH Prodišče se očisti, del proda se prerine v strugo Savinje. Površina prodišča je 7850 m2. Dolžina odseka je 340 m.	SAVINJA_2_PR3						
																UKREPI NA PRODIŠČIH Prodišče se očisti, del proda se prerine v strugo Savinje. Oblikuje se položna brežina. Površina prodišča je 1430 m2. Dolžina odseka je 130 m.	SAVINJA_2_PR4						
																UKREPI NA PRODIŠČIH Celotno prodišče se očisti, prodišče se prerine ali vsaj odstrani debele frakcije (skale). Velikost površine je 10500 m2. Dolžina odseka je 500 m	SAVINJA_2_PR5						
																UKREPI NA PRODIŠČIH Preriv proda z otoka pod Podvinskim jezom.	SAVINJA_2_PR6						
																UKREPI NA PRODIŠČIH Prodišče se očisti, vegetacija se presadi, prod se prerine v strugo Savinje. Oblikuje se položna brežina. Površina prodišča je 7600 m2. Dolžina odseka je 375 m	SAVINJA_2_PR7						
																UKREPI NA PRODIŠČIH Prodišče se očisti, prod se prerine po strugi Savinje. Površina prodišča je 2500 m2. Dolžina odseka je 110 m.	SAVINJA_2_PR8						
																UKREPI NA PRODIŠČIH Prodišče se očisti in zrahlja. Površina prodišča je 1400 m2. Dolžina odseka je 125 m	SAVINJA_2_PR9						
																UKREPI NA PRODIŠČIH Prodišče se očisti in zrahlja. Zgornji del prodišča se prerine v strugo Savinje. Površina prodišča je 2700 m2. Dolžina odseka je 130 m.	SAVINJA_2_PR10						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 6,48 ha	SAVINJA_2_I1						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 0,58 ha	SAVINJA_2_I2						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 0,13 ha	SAVINJA_2_I3						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 0,38 ha	SAVINJA_2_I4						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 2,07 ha	SAVINJA_2_I5						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 3,59 ha	SAVINJA_2_I6						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 16,98 ha	SAVINJA_2_I7						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 3,52 ha	SAVINJA_2_I8						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 1,61 ha	SAVINJA_2_I9						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 1,36 ha	SAVINJA_2_I10						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 0,9 ha	SAVINJA_2_I11						
																Načrtovana razlivna območja, ki bodo pri Q100 poplavljena velikost 0,22 ha	SAVINJA_2_I12						
																REGULACIJA Širi se struga Pake od izliva v Savinjo na odseku od PR1 do PR22. Širina dna je najmanj 14 m, ki se ga izvede v razgibani obliki z nastavkom prodišč na konveksnih straneh ter polovičnih krilnih pragov iz lesenih oblic in pilotov. Konkavne dele krivin se utrdi z lesenimi vzdolžniki, ki so sidrani s piloti. Vzdolžnike se založi s skalami, ki se prekrijejo z izkopanim materialom. Brežine se izvede v razgibani obliki s spreminjajočimi nakloni, ki ne presežejo nagiba 1:2. Na desni brežini se ohranja obstoječa drevesna zarast, grmovnice se presadijo. Leva brežina se zasadi z grmovnicami z desne brežine ter grmovnicami, ki se presadijo pred začetkom zemeljskih del. Dolžina odseka je 660 m.	SAVINJA_2_R1						
																JEZBICA (klin na sotočju - rebra s skalami (usmerjevalni rt na sotočju)	SAVINJA_2_J5						
																VISOKOVODNI NASIP dograditev v višini do 1,5 m, na koto Q100 + 0,5 m varnost	SAVINJA_2_N24						
																VISOKOVODNI NASIP na levi brežini razbremenilnika. Dolžina odseka je 196 m Nasipi se izvedejo kot zemeljski nasipi z zatravljeno površino, višine od 0,3 do 1,7 m. Širina nasipa v kroni je 3 m, naklon brežin proti strugi je 1:2, zračna stran nasipa se prilagodi okoliškemu terenu.	SAVINJA_2_N25						
																VISOKOVODNI NASIP na levi brežini razbremenilnika. Dolžina odseka je 125 m Nasipi se izvedejo kot zemeljski nasipi z zatravljeno površino, višine od 0,3 do 1,7 m. Širina nasipa v kroni je 3 m, naklon brežin proti strugi je 1:2, zračna stran nasipa se prilagodi okoliškemu terenu.	SAVINJA_2_N26						
																VISOKOVODNI NASIP na desni brežini razbremenilnika. Dolžina odseka je 83 m Nasipi se izvedejo kot zemeljski nasipi z zatravljeno površino, višine od 0,3 do 1,7 m. Širina nasipa v kroni je 3 m, naklon brežin proti strugi je 1:2, zračna stran nasipa se prilagodi okoliškemu terenu.	SAVINJA_2_N27						
																VISOKOVODNI NASIP na levi brežini razbremenilnika. Dolžina odseka je 174 m Nasipi se izvedejo kot zemeljski nasipi z zatravljeno površino, višine od 0,3 do 1,7 m. Širina nasipa v kroni je 3 m, naklon brežin proti strugi je 1:2, zračna stran nasipa se prilagodi okoliškemu terenu.	SAVINJA_2_N28						
																VISOKOVODNI NASIP na desni brežini razbremenilnika. Dolžina odseka je 635 m Nasipi se izvedejo kot zemeljski nasipi z zatravljeno površino, višine od 0,3 do 1,7 m. Širina nasipa v kroni je 3 m, naklon brežin proti strugi je 1:2, zračna stran nasipa se prilagodi okoliškemu terenu.	SAVINJA_2_N29						
																VISOKOVODNI NASIP na levi brežini razbremenilnika. Dolžina odseka je 630 m Nasipi se izvedejo kot zemeljski nasipi z zatravljeno površino, višine od 0,3 do 1,7 m. Širina nasipa v kroni je 3 m, naklon brežin proti strugi je 1:2, zračna stran nasipa se prilagodi okoliškemu terenu.	SAVINJA_2_N30						
																VISOKOVODNI NASIP na desni brežini razbremenilnika. Dolžina odseka je 50 m Nasipi se izvedejo kot zemeljski nasipi z zatravljeno površino, višine od 0,3 do 1,7 m. Širina nasipa v kroni je 3 m, naklon brežin proti strugi je 1:2, zračna stran nasipa se prilagodi okoliškemu terenu.	SAVINJA_2_N31						
																VISOKOVODNI NASIP na levi brežini razbremenilnika. Dolžina odseka je 40 m Nasipi se izvedejo kot zemeljski nasipi z zatravljeno površino, višine od 0,3 do 1,7 m. Širina nasipa v kroni je 3 m, naklon brežin proti strugi je 1:2, zračna stran nasipa se prilagodi okoliškemu terenu.	SAVINJA_2_N32						
																ZAVAROVANJE V DNU STRUGE Dno razbremenilnika na območju vseh premostitev se tlakuje z gladko oblogo iz lomljenca v betonu. Očisti se dno struge s poglobitvijo spodnjega dela trase do 1 m. Dno razbremenilnika se oblikuje v širini 2 m in naklonom brežin 1:2. Poglobitev se izvede na odseku od PR1 do PR28. Dolžina odseka je 1311 m.	SAVINJA_2_ZvD1						
																RAZDELILNI OBJEKT s PRAGOM Sanira se območje razdelilnega objekta in odsek proti stari Ložnici. Preliv s cevnimi odprtinami se odstrani. Izvede se manjše podslapje, pod katerim se v dveh prerezih izvede prečni hrapavi prag iz skal. V pragu podslapja so odprtine za montažo nosilcev, s katerimi se po potrebi pripira pretok proti Ložnici. Zaključni prag obloge je vsaj 1 m pod dnom razbremenilnika. Širina praga je 0,8 m.	SAVINJA_2_P3						
48	Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod	Uradni list RS št. 10/11-379	5.3.2011	http://www.uradni-list.si/1/content?id=102203	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	srednja Sava, delno zgornja Sava	Sora, zgornja Sava, Ljubljanska Sava, Ljubljanica	MPVT Sava Mavčiče – Medvode, VT Sora, VT Sava Medvode – Podgrad, VT Ljubljanica Moste – Podgrad,	– zavarovanje brežin reke Save s kamnom na območju mostov od 10 do 15 m gorvodno in dolvodno; – regulacija potoka Mavelščica v območju obstoječe struge v dolžini 120 m in ureditev jezu višine 1,0 m dolvodno od priključka podaljška Mlinščice; – regulacija Mlinščice v dolžini 158 m in njeno podaljšanje za 80 m do potoka Mavelščica vzdolž odseka 1 med km 4 + 280 in km 4 + 510; – regulacija Staneziškega potoka v dolžini 125 m na odseku od gramoznice Stanežiče s prečkanjem navezovalne ceste in železniške proge ter vzdolž deviacije 1.2-1 mestne ali krajevne ceste LK215855 (Medenska cesta);													DA
49	Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru	Uradni list RS št. 48/11-2287	9.7.2011	http://www.uradni-list.si/1/content?id=104202	Veljaven	Drugo	jadranske reke z morjem	Slovenska Obala	MPVT Morje Koprski zaliv, VT Rižana povirje – izliv	1. območje pristanišča Koper (obm. I): a) kopenski del pristanišča, b) maritimni del pristanišča; (3) Maritimni del pristanišča obsega: a) prvi pomol, b) drugi pomol, c) tretji pomol, d) bazene, e) plovne poti in obračališča za ladje, f) veze za ladje, g) valobrane, h) ureditve za zagotavljanje varnosti plovbe in privezov ter													DA
50	Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje–Sap na avtocestnem odseku Malence – Šmarje–Sap	Uradni list RS št. 55/11-2605	23.7.2011	http://www.uradni-list.si/1/content?id=104521	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	srednja Sava	Ljubljanica	VT Iščica	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
51	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid - Koseze	Uradni list RS št. 72/02-3444, 110/02-5386 - ZUreP-1, 33/07-1761 - ZPNačrt, 70/07-3829 - spr./dop., 71/09-3148 (106), 88/2011-3747-spr./dop.	19.11.2011	http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/dln33.pdf	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	srednja Sava	Ljubljanica	VT Ljubljanica Moste – Podgrad, MPVT Mestna Ljubljanica	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
52	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce - Godovič	Uradni list RS št. 99/11-4214	21.12.2011	http://www.uradni-list.si/1/content?id=106181	Veljaven	Energetika - plinovodi	Soča, srednja Sava	Idrijca, Ljubljanica	VT Idrijca povirje – Podroteja,VT Logaščica, VT Unica	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
53	Državni prostorski načrt za gospodarsko središče Feniks v Posavju	Uradni list RS št. 23/12-907	10.4.2012	http://www.uradni-list.si/1/content?id=107940	Veljaven	Gospodarstvo - indust. cone in logist. centri	spodnja Sava	Krška Sava, Krka	VT Sava Krško-Vrbina,VT Krka Otočec-Brežice	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
54	Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Brežice	Uradni list RS št. 50/12-2112	14.7.2012	http://www.uradni-list.si/1/content?id=109150	Veljaven	Energetika - elektrarne	spodnja Sava	Krška Sava, Krka	VT Sava Krško-Vrbina,VT Krka Otočec-Brežice	– HE Brežice z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, priključek na omrežje, prelivni objekti, odlagališča za sedimente, poglabljanja struge), – prehod za vodne organizme, drstišča in drugi habitati, – nadomestni habitati in mirna območja, – ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena, – ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščita pred njenimi vplivi, – ureditve izlivnih delov pritokov Save, – ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju HE Brežice, – dostopi do vode za namakanje in zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo, – ureditve za protierozijsko zaščito na območjih zunaj bazena, – ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij zunaj vplivnega območja HE Brežice, – ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc, – center za obiskovalce hidroelektrarne in poslovni prostori koncesionarja, – splavnica ob jezovni zgradbi hidroelektrarne, – rekreacijsko območje v Vrbini pri Brežicah, – brv v središču Krškega, – ureditev starega mostu (»vojaški most«) v Krškem,	1. preprečevanje negativnih učinkov voda (poplave, erozija) 2. doseganje in ohranjanje dobrega hidromorfološkega stanja površinskih voda 3. ohranjanje dobrega ekološkega stanja površinskih vodotokov 4. ohranjanje dobrega kemijskega stanja površinskih voda	1. sprememba poplavne varnosti 2. sprememba kategorije vodotoka 3. sprememba kemijskega stanja površinskih voda 4. delež prebivalcev priključenih na čistilno napravo										gradnja poteka (začetekv letu 2014).	DA
55	Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja - Kresnice na območju Dešna	Uradni list RS št. 53/12-2217	28.7.2012	http://www.uradni-list.si/1/content?id=109296	Veljaven	Energetika - plinovodi	srednja Sava	Litijska Sava	VT Sava Podgrad – Litija	Prečkanje Dešenskega potoka se izvaja s podvrtavanjem s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem, v strugo vodotoka se ne posega. Prečkanje levega pritoka Dešenskega potoka se izvaja s prekopom in tovarniško obbetoniranimi cevmi na najkrajši mogoči razdalji. Obloga cevi pomeni dodatno mehansko zaščito izolacije in dodatno obtežitev zaradi vzgona. - obrežno zavarovanje - drča													DA
56	Državni prostorski načrt za daljnovod (DV) 2 x 400 kV Cirkovce - Pince	Uradni list RS št. 55/12-2334	4.8.2012	http://www.uradni-list.si/1/content?id=109404	Veljaven	Energetika - daljnovodi	Drava, Mura	Velika Krka z Lendavo, Spodnja Mura, Ptujska Drava	VT Dravinja Zreče-Videm,VT Drava Ptuj-Ormož, UVT kanal HE Formin,VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero-Ormož,VT Drava zadrževalnik Ormoško jezero-Središče ob Dravi,VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero-Gibina,VT Kučnica Mura-Petanjci,VT MuraGibina -Podturen,VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero-sotočje z Veliko	Daljnovod 2 × 400 kV Cirkovce–Pince križa površinske vodotoke. (iz Uredbe o DPN ni mogoče razbrati, katere vodotokekriža).													DA
57	Državni prostorski načrt za plinsko-parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje	Uradni list RS, št. 56/12-2389	7.8.2012	http://www.uradni-list.si/1/content?id=10945(	Veljaven	Energetika - elektrarne	srednja Sava	Litijska Sava	VT Sava Litija – Zidani Most	- obrežni zid													DA
58	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur - Cerklje na Gorenjskem	Uradni list RS št. 66/12-2614	11.9.2012	http://www.uradni-list.si/1/content?id=10968;	Veljaven	Energetika - plinovodi	zgornja Sava	zgornja Sava	MPVT Sava Mavčiče – Medvode	ni predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA
59	Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče	Uradni list RS št. 76/12-2929	23.10.2012	http://www.uradni-list.si/1/content?id=110012	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	srednja Sava, delno Savinja in spodnja Sava	Litijska Sava, Krška Sava, Savinja	VT Sava Litija – Zidani Most, VT Savinja Celje – Zidani Most (delno), MPVT Sava Vrhovo – Boštanj (delno)	- 3 mostovi čez Savo, - 1 most čez Savinjo, - 1 visokovodni nasip, - prestavitev in oblikovanje leve brežine, - podporni zid.													DA
60	Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica-Hudo	Uradni list RS št. 87/12-3444	1.12.2012	http://www.uradni-list.si/1/content?id=11054(	Veljaven	Energetika - daljnovodi	spodnja Sava	Krka	VT Krka Soteska – Otočec	Prečkanje vodotokov se izvede brez posegov v struge in obvodni prostor.													DA
61	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije	Uradni list RS št. 88/12-3499	8.12.2012	http://www.uradni-list.si/1/content?id=110592	Veljaven	Energetika - plinovodi	jadranske reke z morjem, Soča	Slovenska Obala, Vipava	VT Vipava povirje – Brje, VT Vipava Brje – Miren, VT Rižana povirje – izliv, MPVT Morje Koprski zaliv, VT Morje Žusterna - Piran, VT Morje – Piranski zaliv	- talni pragovi na območju prečkanja vodotokov (Vipava, Rižana)													DA
62	Državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maln	Uradni list RS št. 102/12-3937	5.1.2013	http://www.uradni-list.si/1/content?id=111051	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	spodnja Sava	Krka	VT Krka Soteska – Otočec, VT Krupa,VT Prečna	- regulacija Škrjanškega potoka, - 3 mostovi čez Krko													DA
63	Državni prostorski načrti za preložitev regionalne ceste R2–403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov	Uradni list RS št. 37/13-1428	14.5.2013	http://www.uradni-list.si/1/content?id=113049	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	zgornja sava	Sora	VT Selška Sora	Ureditve vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti A: OBMOČJE ŽELEZNIKOV A.1. Odsek od Alplesovega jezu do Domela (poglobitev struge Selške Sore, izravnava padca dna struge, sonaravna ureditev struge, rekonstrukcija (znižanje) Alplesovega jezu) A.2. Odsek od Domela do Dermotovega jezu (poglobitev struge Selške Sore, izravnava padca dna struge, preoblikovanje pretočnega prereza, izenačitev višine krone zidov, ureditve na dveh mostovih (most v Racovnik, most v Trnje) A.3. Odsek od obstoječega Dermotovega jezu do Dolenčevega jezu (gradnja novega mostu v Ovčjo vas in začasna obvozna cesta, porušitev obstoječega Dermotovega jezu in gradnja novega na novi lokaciji, poglobitev struge Selške Sore, izravnava padca dna struge, gradnja opornih zidov ob desnem bregu, obrežna zavarovanja, podaljšanje mlinščice, ureditev hudournika 1 in hudournika 2) A.4. Vplivno območje Dolenčevega jezu (nad območjem obstoječega Dolenčevega jezu se izvede zadrževalnik proda + podlobitev in širitev struge Sore, utrditev desne brežine s skalami, zaključek se izvede v obliki skalne drče, ki se sidra z lesenimi piloti; obstoječi jez se preuredi in postane spodnja pregrada na zadrževalniku proda, ...; gradnja visokovodnega nasipa) B: OBMOČJE PREGRADE SUHEGA ZADRŽEVALNIKA VISOKE VODE "POD SUŠO" Območje Selške Sore nad pregrado - območje suhega zadrževalnika (predvidena sta dva zadrževalnika plavin tik pred vtokom v talni izpust pregrade) Zadrževalnik plavin pod sotočjem Sore in Davščice Pregrada Železniki	OKOLJSKI CILJI: 1. Ohranjanje obstoječe hidromorfološke kategorizacije vodotokov (cilj presojan skozi kazalec: kategorizacija vodotokov po morfološkem značaju) 2. Ohranjanje ugodnega fizikalnega in kemijskega stanja površinske vode (cilj presojan skozi kazalec: kakovost vodotokov po fizikalno kemijskih lastnostih) CILJ za vrednostenje vplivov na POPLAVNO VARNOST: Stopnja poplavne in erozijske ogroženosti se ne povečuje (cilj presojan skozi kazalec: sprememba površin poplavne varnosti na urbaniziranih površinah (površina poplavnega območja Q100; število objektov v poplavnem območju Q100)) [Cilj plana: Zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov pred 100-letnimi poplavnimi visokimi vodami]	1. kategorizacija vodotokov po morfološkem značaju 2. kakovost vodotokov po fizikalno kemijskih lastnostih	1. vpliv izvedbe DPN na okoljski cilj 1 ocenjen kot B nebistven 2. vpliv izvedbe DPN na okoljski cilj 2 ocenjen kot B nebistven Vpliv na poplavno varnost: vpliv izvedbe DPN ocenjen kot A - pozitiven	Po izvedbi ureditev (trajni vpliv) se bo kakovostno stanje površinske vode v primerjavi s sedanjim predvidoma izboljšalo, saj je predvideno, da se odpadne vode iz cestišča pred odvajanjem v vodotok predhodno očistijo v lovilcih olj.	Posebni omilitveni ukrepi niso potrebni	PRAG Sora se poglobi za 1 m, na območju Alplesovega jezu do 1,4 m. V prerezu S 21 in S 44 se pragova odstranita. Prag v prerezu S 21 se oblikuje v delno skledasti obliki. Izvede se enoten padec dna struge v nagibu 6,6 ‰. Oblikuje se dno širine 12 m do 14 m. Dno se utrdi s talnimi pragovi iz lesenih oblic, ki se dogradijo s kamnitim zavarovanjem na medsebojni razdalji 30 m. Pragovi se oblikujejo s plitkim podslapjem in znižanim osrednjim delom.	SELSKA_SORA_37_P1	izdelan .shp ureditev					
																OBREŽNO ZAVAROVANJE Desna brežina se utrdi s skalnim zavarovanjem pod površino načrtovanega profila in prekrije z izkopanim materialom. Brežine in prehodi v dno se oblikujejo v skledasti obliki, z nakloni do 1:3. Površina nad zavarovanjem se zatravi in zasadi z drevesnimi in grmovnimi sadikami (vrba). Prehod na poplavno ravnico se zaobli. Na odseku med prerezoma S 45 in S 51 se desna brežina podbetonira z zložbo iz lomljenca v betonu.	SELSKA_SORA_37_OZ1						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE Leva brežina se utrdi s skalnim zavarovanjem pod površino načrtovanega profila in prekrije z izkopanim materialom. Brežine in prehodi v dno se oblikujejo v skledasti obliki, z nakloni do 1:3. Površina nad zavarovanjem se zatravi in zasadi z drevesnimi in grmovnimi sadikami (vrba). Prehod na poplavno ravnico se zaobli. Na odseku med prerezoma S 21 in S 30 se na zaledni strani dogradi visokovodni zid v višini od 0,2 m do 0,7 m.	SELSKA_SORA_37_OZ2						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) Visokovodni zid na levem bregu.	SELSKA_SORA_37_N1						
																JEZ rekonstrukcija (znižanje) jezu; prelivno polje, širine 20,3 m do 22 m; znižan preliv na koti 440,1 m nadmorske višine Prelivno polje se izvede v dveh delih, in sicer območje z gibljivim prelivom (prelivno polje z zaklopko, ki jo uravnava utež), širine 10 m in višine 1,4 m, in fiksni del preliva, širine 6,3 m do 8,0 m. Površina fiksnega dela jezu se obda z leseno oblogo (poloblice, plohi).	SELSKA_SORA_37_JEZ1						
																DRUGI OBJEKTI (RIBJA STEZA) ribja steza z 11 prekati Višinska razlika med gladinami v posameznih prekatih je 0,3 m. Globina prekata je 0,8 m. Prehodi med prekati se izvedejo v cik-cak obliki. Prelivi med prekati so široki 0,4 m. Podslapje jezu se utrdi s skalami, ki se povežejo z betonom.	SELSKA_SORA_37_RS1						

zap. št.	Ime DPN	PREDPIS	DATUM sprejetja	POVEZAVA	FAZA DPN	VRSTA DPN	Porečje	HGO2	VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ	KORISTI UREDITVE	OMILITVENI UKREPI ZA DOSEGO CILJEV	VRSTA OBJEKTA (po Pravilniku o določitvi vodne infrastrukture) in KARAKTERISTIKE OBJEKTA	Šifra ureditve	KARTOGRAFIJA	OCENJENA INVESTICIJSKA VREDNOST v €	CILJ INVESTICIJSKE NAMERE	INVESTITOR	IZVEDBA (ŽE IZVEDENO/ NI ŠE IZVEDENO)	V OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
																PRAG Na celotnem odseku se struga poglobi do 1 m. Na območju pragov so poglobitve večje. Na celotnem odseku se izvede enoten padec v nagibu 6,6 ‰. Dno se utrdi s talnimi pragovi iz lomljenca v betonu. Pragovi se naredijo na mestih, kjer so že zdaj. Temeljeni so na 1,2 m pod niveleto in široki 1 m. Na osrednjem delu se pragovi znižajo v višini 20 cm in širine 4 m za prehod ribjega življa.	SELSKA_SORA_37_P2						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (AB ZID) Na levem bregu med prerezoma S 96 in S 98 se obstoječi zidovi dvignejo. Izvede se obložni zid na vodni strani.	SELSKA_SORA_37_OZ3						
																DRUGI OBJEKTI (MOST) ureditve na mostu Most prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z varnostnim nadvišanjem 98 cm.	SELSKA_SORA_37_M1						
																DRUGI OBJEKTI (MOST) Zgradi se nov most širine 3,5 m z obojestransko kamnito ograjo debeline 0,3 m in višine 0,8 m. Svetla višina mostne odprtine v temenu loka je 4,2 m, razpetina loka znaša 11,70 m. Most prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z varnostnim nadvišanjem 126 cm.	SELSKA_SORA_37_M2						
																DRUGI OBJEKTI (MOST) Svetla pravokotna razpetina mostu je 19 m, svetla višina pa od 4,1 m do 4,4 m. Most prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z varnostnim nadvišanjem 143 cm.	SELSKA_SORA_37_M3						
																JEZ Preliv (fiksni del) jezu se izvede na koti 461,3 m nadmorske višine, širine 8,8 m. Osnovna konstrukcija se izvede iz lomljenca v betonu. Zunanjost jezu se obleče v lesene poloblice. Preliv se izvede v nagibu 1:20. Ob usedalniku oziroma pod bočnim odvzemom v mlinščico se izvede prodni izpust širine 4 m. Prodni izpust se opremi z loputasto zapornico višine 0,8 m.	SELSKA_SORA_37_JEZ2						
																DRUGI OBJEKTI (RIBJA STEZA) Ribja steza s tremi prekati, višinske razlike po največ 0,3 m. Posamezen prekat je širok in dolg 2 m, globina prekata pod nastavljivim prelivnim robom je 0,8 m. Prelivi med prekati so široki 0,4 m. Ribja steza se prekrije s kovinsko rešetko. Vtok in iztok se izvedeta bočno na tok Sore. Na vtočni strani se doda tanjšo steno pod kotom 45° na tok Sore, da se prepreči vtok proda v ribjo stezo.	SELSKA_SORA_37_RS2						
																PRAG Na celotnem odseku se izvede enoten padec v nagibu 9,7 ‰. Dno se utrdi s talnimi pragovi iz lomljenca v betonu. Pragovi se naredijo na medsebojni razdalji 25 m, temeljeni 1,2 m pod dnom in široki 1 m. Na osrednjem delu pragov se izvede znižanje 20 cm in širine 4 m za prehod ribjega življa.	SELSKA_SORA_37_P3						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) Oporni zid (desni breg) iz armiranega betona v debelini konstrukcije 0,5 m. Zid je temeljen z linijskim temeljem širine od 1,8 m do 2,5 m. Na vidni strani se obloži z delno klesanim lomljencem. Ob vznožju zidu se naredi terasa 1 m nad dnom Sore, širine od 1,3 m do 1,5 m, v katero se vgradijo odprtine za ribja zavetišča, ki se na gorvodni strani dodatno zaščitijo s skalami večjih dimenzij.	SELSKA_SORA_37_N2						
																VISOKOVODNI NASIP Na levem bregu med S 147 in S 150 se zid oziroma nasip obloži z lomljencem v betonu. Nad prerezom S 150 se nasip prestavi proti severu in zviša. Vznožje brežine se zavaruje s skalami.	SELSKA_SORA_37_N3						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE desni breg; obloge iz skal in obloge iz lomljenca v betonu	SELSKA_SORA_37_OZ4						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE levi breg; obloge iz skal in obloge iz lomljenca v betonu	SELSKA_SORA_37_OZ5						
																REGULACIJA - ureditev izlivnega dela hudournika 1 Izvede se struga širine 1 m v dnu in brežine v naklonu 1:1,5. Strugo se na prepust v prerezu H1_3 priključi čim bolj pravokotno; – dno prepusta med prerezoma H1_3 in H1_2 se obloži z lomljencem v betonu skupne debeline 0,4 m. Obstoječe dno se očisti in poglobi na dolvodnem robu. Pod prepustom se ureditev struge naveže na ureditve v sklopu ureditve Dolenčevega jezu. Prepust prevaja pretoke s stoletno povratno dobo brez varnostnega nadvišanja. Dno hudournika se izvede v širini 4 m in se utrdi s tremi lesenimi pragovi in srednje gladko oblogo dna. Desna brežina se obloži s poravnanimi skalami. Leva brežina se delno zasuje. Spodnji del brežine se utrdi s skalami, zgornji del pa humusira in zatravi. Širina obloge je do 2 m. Iztok v Soro se oblikuje preko 0,3 m visokega pragu, ki je izveden v podaljšku stene drče. Tik pod izlivom je predviden odbijač iz skal v betonu.	SELSKA_SORA_37_R1						
																REGULACIJA - ureditev izlivnega dela hudournika 2 Na hudourniku 2 se od prereza H2_1 do izliva v Soro obstoječa cev zamenja s pravokotnim prekritjem B × H = 80 cm × 80 cm. Prekritje prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z varnostnim nadvišanjem 20 cm. Na zračni strani zidu ob Sori se izvede dvojni jašek 2 × 1,5 m × 1,5 m. Jašek tik ob zidu se opremi s protipovratno loputo. Izliv hudournika 2 od jaška skozi zid v Soro se zamenja s cevjoΦ100 cm. Kota dna izpusta se izvede na sedanji koti, izlivni del cevi se položi v čim ostrejšem kotu glede na vzdolžno os Sore.	SELSKA_SORA_37_R2						DA
																REGULACIJA-ureditev mlinščice	SELSKA_SORA_37_R3						
																REGULACIJA-ureditev izlivnega dela hudournika Nad prerezom S 113 se izvede prehod Prednje Smoleve čez mlinščico na koti 461,4 m nadmorske višine. Prehod se izvede kot armirano betonska konstrukcija trapezne oblike, z dnom širine 2,5 m in višino krila 1 m. Krila se izvedejo v nagibu 2:1. Debelina konstrukcije z oblogo je 0,4 m. Tik nad prečkanjem Smoleve se na levem boku mlinščice izvede 5 m dolg bočni preliv, na koti 461,1 m nadmorske višine.	SELSKA_SORA_37_R4						
																JEZ Obstoječ Dolenčev jez se preuredi. Jez je širok 3,8 m. Kota preliva je na 469,1 m nadmorske višine. Preliv je širok 3,7 m na spodnji strani in 5 m na zgornji strani, obloži se s polobIicami. Ob levem boku se izvede preliv tik ob drči. Globina preliva je 0,5 m. Na gorvodni strani je priprt s tramovi do kote jezu 469,10 m nadmorske višine.	SELSKA_SORA_37_JEZ3						
																ZADRŽEVALNIK PRODA Poglobitev se izvede do kote 467,5 m nadmorske višine, širitev struge ob normalnih vodostajih je od 25 do 30 m. Prostornina zadrževalnika proda je 3600 m3 do 4000 m3.	SELSKA_SORA_37_ZP1						
																PRAG Gorvodni zaključek se izvede v obliki skalne drče, ki se sidrajo z lesenimi piloti. Nagib drče je 1:3, ob desnem boku se izvede v še bolj položnem nagibu (1:6). Oblikujejo se tolmuni za prehod vodnega življa.	SELSKA_SORA_37_P4						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE Desna brežina se na območju stalne gladine utrdi s skalami.	SELSKA_SORA_37_OZ6						
																DRČA ribja steza v obliki hrapave drče s tolmuni	SELSKA_SORA_37_D						
																REGULACIJA - ureditev izlivnega dela hudournika	SELSKA_SORA_37_R5						
																VISOKOVODNI NASIP L= 282 m. Kota krone nasipa pri prerezu S 164 je 474 m nadmorske višine in pri Dolenčevem jezu 472,5 m nadmorske višine. Krona nasipa je utrjena in široka 3 m, brežine se izvedejo v nagibu 1:2 ali bolj položno.	SELSKA_SORA_37_N4						
																PREGRADA H= 20 m, krona pregrade na koti 512 m nadmorske višine,Š krone= 5 m, D krone = 80 m, brežine v naklonu 1:2, z vmesnimi bermami širine 3 m na vsakih 6 m višine, varnostna višina krone nad gladino vode v zajezitvi 1 m, V pregrade= 40 700 m3 in V zadrževalnika= 1 mio m3.	SELSKA_SORA_37_PREG						
																DRUGI OBJEKTI (RIBJA STEZA) Prehod za vodne organizme, ki se uredi tako, da se levi del talnega izpusta v celotni dolžini poglobi v trapezni obliki globine 0,5 m in širine dna 1,5 m, z naklonom brežin 1:2. Poglobitev je obložena s kamnom v betonu. Izvedejo se delne prečne pregrade, ki ustvarjajo prekate z mirnejšo vodo (prosti prerez prekata je 0,75 m). Poglobitev oziroma prehod se izvede skozi celotno podslapje.	SELSKA_SORA_37_RS3						
																DRUGI OBJEKTI (MOST čez pregrado) Na deviaciji 1 se zgradi most čez pregrado dolžine 70,5 m in širine 10,6 m. Zasnovan je kot armiranobetonska ločna konstrukcija, s svetlim razponom 67,5 m. Na mostu so predvideni štirje požiralniki za odvod padavinske vode.	SELSKA_SORA_37_M4						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE obloga brežine s kamnom	SELSKA_SORA_37_OZ7						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE kamnita zložba	SELSKA_SORA_37_OZ8						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE (AB ZID) nadvišanje in podaljšanje obstoječega zidu	SELSKA_SORA_37_OZ9						
																ZADRŽEVALNIK PRODA L= 60 m, Š= 25 m do 40 m, z dnom na koti 491 m nadmorske višine V> 5000 m3	SELSKA_SORA_37_ZP2						
																ZADRŽEVALNIK PRODA L= 60 m, Š= 25 m, z dnom na koti 492,2 m nadmorske višine V> 5000 m3	SELSKA_SORA_37_ZP3						
																ZADRŽEVALNIK PRODA L= 110 m, Š= 22 m, z dnom na koti 500 m nadmorske višine V= 3000 m3	SELSKA_SORA_37_ZP4						
																REGULACIJA L= 285 M	SELSKA_SORA_37_R4						
																PRAG Širina krone preliva je 2 m, z nagibom 1:2. Prag na koti 493,8 m nadmorske višine.	SELSKA_SORA_37_P5						
																PRAG Širina krone preliva je 2 m, z nagibom 1:2. Prag na koti 494,5 m nadmorske višine.	SELSKA_SORA_37_P6						
																PRAG Širina krone preliva je 2 m, z nagibom 1:2. Spodnji prelivni prag iz skal se izvede na koti 501 m nadmorske višine.	SELSKA_SORA_37_P7						
																PRAG Širina krone preliva je 2 m, z nagibom 1:2. Zgornji prag na koti 502,4 m nadmorske višine.	SELSKA_SORA_37_P8						
																JEZBICA Konkavna stran se utrdi z jezbicami iz lomljenca v betonu, na medsebojni razdalji 20 m. Temelj se betonira vsaj 1,5 m pod dnom Sore, vidni del jezbice se izvede iz velikih skal z globokimi fugami. Na konveksni strani se jezbice razporedijo na vsakih 40 m.	SELSKA_SORA_37_J1						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE Brežine se utrdijo s kamnito zložbo.	SELSKA_SORA_37_OZ10						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE Brežine se utrdijo s kamnito zložbo.	SELSKA_SORA_37_OZ11						
																REGULACIJA - ureditev izlivnega dela hudournika Izlivni del hudournika utrdi s skalami v dolžini 16 m. Dno se oblikuje v širini 1,5 m	SELSKA_SORA_37_R7						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE Leva brežina se utrdi s skalami in jezbicami iz lomljenca v betonu.	SELSKA_SORA_37_OZ12						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE Desna brežina se utrdi s kamnitim zavarovanjem.	SELSKA_SORA_37_OZ13						
64	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 Trojane–Hrastnik	Uradni list RS št. 46/13-1758	13.6.2013	http://www.uradni-list.si/1/content?id=113385	Veljaven	Energetika - plinovodi	Srednja Sava, Savinja	Litijska Sava, Savinja	VT Sava Litija – Zidani Most, VT Bolska Trojane – Kapla	Plinovod R25A/1 prečka površinske vodotoke Bolska, Orehovica, Slevšek, Medija, Okronov studenec, Trboveljščica, neimenovane vodotoke in neimenovane pritoke vodotokov Orehovica in Medija ter poteka v priobalnem pasu in pod dnom struge vodotoka Orehovica.													DA
65	Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje-jug do priključka Slovenj Gradec-jug	Uradni list RS št. 72/13-2725	17.9.2013	http://www.uradni-list.si/1/content?id=114362	Veljaven	Promet - ceste, obvoznice in priključki	Drava, Savinja	Meža, Savinja	VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh, VT Paka Velenje – Skorno, UVT Velenjsko jezero	- 2 mostova nad vodotokom Jenina, - 5 mostov nad vodotokm Paka, - regulacija Homšnice, - regulacija dveh pritokov Homšnice (talna pragova), - regulacija dveh pritokov Suhodolnice, - regulacija Jenine (dva lesena pragova na začetku), - regulacija dveh pritokov Jenine, - regulacija Burčnice (betonska talna pragova, prodni zadrževalniki, lesene kašte), - regulacija pritoka Burčnice, - regulacija treh pritokov Velunje (dva prodna zadrževalnika, 4 zaključni betonski talni pragovi, umirjevalni bazen - regulacija pritoka Ljubela, - regulacija Lepene (leseni talni pragovi), - regulacija treh pritokov Lepene, - regulacija Pake,													DA
66	Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec	Uradni list RS št. 72/13-2724	17.9.2013	http://www.uradni-list.si/1/content?id=114361	Veljaven	Vode - vodne ureditve in poplavna varnost	srednja Sava	Ljubljanica	VT Mali Graben z Gradaščico, VT Ljubljanica povirje – Ljubljana	– regulacija Malega grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami; – razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami; – suhi zadrževalnik Razori in območje znotraj zadrževalnika ter ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika s pripadajočimi ureditvami; – ureditve na območju Gradaščice in Kozarij; – ureditev Božne in Male vode skozi Polhov Gradec z objekti in pripadajočimi ureditvami; – spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinsko-arhitekturne ureditve, vključno z rekultivacijo zemljišč; – prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture; – okoljevarstveni ukrepi.	1. Zagotovitev gradnje in obratovanja predmetnega plana, ki ne bo vplival na kemijsko stanje površinskih voda, ki se nahajajo na vplivnem območju plana. 1. Zagotovitev gradnje in obratovanja predmetnega plana, ki ne bo vplival na ekološko stanje površinskih voda, ki se nahajajo na vplivnem območju plana.	1. Sprememba okoljskih standardov kakovosti za parametre kemijskega stanja površinskih voda. 2. Sprememba elementov kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja površinskih voda: - fizikalno kemijski elementi in posebna onesnaževala - hidromorfološki elementi kakovosti (hidrološki režim in morfološke razmere) - biološki elementi	na 1. okoljski cilj: C - nebistven vpliv na 2. okoljski cilj: C - nebistven vpliv		Zagotoviti je potrebno stabilnost brežin vodotokov in predvideti ustrezno zavarovanje. Useke in nasipe, kakor tudi vse z gradnjo prizadete površine je potrebno utrditi in protierozijsko zaščititi. Regulacije in ureditve vodotokov in brežin morajo biti sonaravno načrtovane, uporabljati je potrebno naravne materiale (kamen, les, vegetatisna zaščita,...) V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka ali na poplavna območja. V času gradnje je potrebno na gradbišču uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako organizacijo, da bo nemoten pretok ob pojavu visokih voda in preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališče goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi mora biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.							se še ne izvaja na terenu, trenutno je v fazi izvajanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S1: med profiloma P1 in P4, širine dna od 10 do 12 m v odprtem profilu,	MALI_GRABEN_R_S1						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S2: med profiloma P4-2 in P7-2, širine dna od 10 do 15 m v odprtem dvojnem profilu z vmesno teraso na desnem bregu;	MALI_GRABEN_R_S2						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S3: med profiloma P7-2 in P9, širine dna od 12 m do 15 m, v odprtem dvojnem profilu z vmesno teraso na levem bregu in delno na desnem;	MALI_GRABEN_R_S3						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S4: med profiloma P9 in P15, širine dna od 13 do 16 m v odprtem dvojnem profilu z vmesno teraso na levem bregu;	MALI_GRABEN_R_S4						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S5: med profiloma P15 in P30, širine dna od 14 do 15 m v odprtem dvojnem profilu z vmesno teraso na desnem bregu in delno na levem;	MALI_GRABEN_R_S5						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S6: med profiloma P30 in P39, širine dna 15 m v odprtem dvojnem profilu z vmesno teraso na desnem bregu;	MALI_GRABEN_R_S6						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S6.2: med profiloma P33-2 in P35-2 se izvede razširitev struge na desnem bregu tako, da se oblikuje prodišče na desnem bregu;	MALI_GRABEN_R_S6_2						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S7: med profiloma P39 in P43-01, širine dna 16 m v odprtem dvojnem profilu z vmesno teraso na levem bregu;	MALI_GRABEN_R_S7						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S8: med profiloma P43-01in P47, širine dna 16 m v odprtem profilu na levem bregu;	MALI_GRABEN_R_S8						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S9: med profiloma P47 in P71, širine dna 16 m v odprtem dvojnem profilu na obeh bregovih;	MALI_GRABEN_R_S9						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S9.2: med profiloma P57 in P61 na levem bregu struge Malega grabna in na levem bregu rečnega rokava tako, da se ohrani obstoječa lokacija bazne postaje med profiloma P65 in P66;	MALI_GRABEN_R_S9_2						
																REGULACIJA - ŠIRITEV STRUGE – S10: med profiloma P71 in P75, širine dna 16 m v odprtem profilu na levem bregu.	MALI_GRABEN_R_S10						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZD.1: med profiloma P13 in P15-3, dolžine 210 m in višine od 2,0 do 2,5 m na desnem bregu;	MALI_GRABEN_OZL1						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZL.1: med profiloma P13 in P15-3, dolžine 250 m in višine od 2,0 do 2,5 m na levem bregu;	MALI_GRABEN_OZD1						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZD.2: med profiloma P13 in P15-3, dolžine 322 m in višine 1,5 m na desnem bregu;	MALI_GRABEN_OZD2						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE, – OZL.2: med profiloma P13-2 in P15-2, dolžine 348 m in višine 1,5 m na levem bregu;	MALI_GRABEN_OZL2						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZD.3: med profiloma P39-2 in P43-1, dolžine 450 m in višine 1,5 m na desnem bregu;	MALI_GRABEN_OZD3						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – dvojni OZL.3: med profilom P29-2 in P30-1, dolžine 50 m in višine 1 m na levem bregu;	MALI_GRABEN_OZL3						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZD.4: med profiloma P43-1 in P48, dolžine 256 m in višine 1,5 m na desnem bregu;	MALI_GRABEN_OZD4						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZL.4: med profiloma P46-1 in P52-2, dolžine 55 m in višine 1,5 m na levem bregu;	MALI_GRABEN_OZL4						

zap. št.	Ime DPN	PREDPIS	DATUM sprejetja	POVEZAVA	FAZA DPN	VRSTA DPN	Porečje	HGO2	VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ	KORISTI UREDITVE	OMILITVENI UKREPI ZA DOSEGO CILJEV	VRSTA OBJEKTA (po Pravilniku o določitvi vodne infrastrukture) in KARAKTERISTIKE OBJEKTA	Šifra ureditve	KARTOGRAFIJA	OCENJENA INVESTICIJSKA VREDNOST v €	CILJ INVESTICIJSKE NAMERE	INVESTITOR	IZVEDBA (ŽE IZVEDENO/ NI ŠE IZVEDENO)	V OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZD.5: med profiloma P48 in P54-1, dolžine 415 m in višine 2,5 m na desnem bregu;	MALI_GRABEN_OZD5						DA
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZL.5: med profiloma P48 in P52-2, dolžine 345 m in višine 1,5 m na levem bregu;	MALI_GRABEN_OZL5						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZD.6: med profiloma P69 in P71, dolžine 71 m in višine 2,5 m na desnem bregu;	MALI_GRABEN_OZD6						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZL.6: med profiloma P70 in P72-2, dolžine 123 m in višine 2,5 m na levem bregu;	MALI_GRABEN_OZL6						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE – OZD.7: med profiloma P71 in P71-1, dolžine 36 m in višine 2,5 m na desnem bregu.	MALI_GRABEN_OZD7						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) – VVZD.1: med profiloma P13 in P15-3, dolžine 322 m in povprečne višine 2,5 m na višinski koti od 291,00 do 291,50 m nadmorske višine na desnem bregu;	MALI_GRABEN_N1						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) – VVZL.1: med profiloma P13-2 in P15-2, dolžine 355 m in povprečne višine 2,7 m na višinski koti od 291,20 do 291,70 m nadmorske višine na levem bregu;	MALI_GRABEN_N2						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) – VVZD.2: med profiloma P39-2 in P43-1, dolžine 406 m in povprečne višine 3 m na višinski koti od 294,80 do 295,80 m nadmorske višine na desnem bregu;	MALI_GRABEN_N3						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) – VVZL.2: med profila P46 in P48, dolžine 46 m in povprečne višine 3 m na višinski koti od 296,00 do 296,20 m nadmorske višine na levem bregu;	MALI_GRABEN_N4						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) – VVZD.3: med profiloma P43-1 in P48, dolžine 261 m in povprečne višine 0,9 m na višinski koti od 295,80 do 296,00 m nadmorske višine na desnem bregu;	MALI_GRABEN_N5						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) – VVZL.3: med profiloma P48 in P52-2, dolžine 340 m in povprečne višine 0,8 m na višinski koti od 296,80 do 297,20 m nadmorske višine na levem bregu;	MALI_GRABEN_N6						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) – VVZD.4: med profiloma P48 in P48-3, dolžine 135 m in povprečne višine 2,2 m na višinski koti 296,50 m nadmorske višine na levem bregu;	MALI_GRABEN_N7						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) – VVZL.4: med profiloma P70 in P72-2, dolžine 112 m in povprečne višine 2,5 m na višinski koti 299,20 m nadmorske višine na levem bregu;	MALI_GRABEN_N8						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) – VVZD.5: med profiloma P49-1 in P55-2, dolžine 350 m in povprečne višine 0,5 m na višinski koti od 296,50 do 297,00 m nadmorske višine na levem bregu;	MALI_GRABEN_N9						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) – VVZD.6: med profiloma P71 in P73, dolžine 166 m in povprečne višine 2 m, na višinski koti 298,50 m nadmorske višine.	MALI_GRABEN_N10						
																VISOKOVODNI NASIP – VVNL.1: med profiloma P43-2 in P46-1, dolžine 170 m, krona nasipa širine 2 m, povprečne višine 1,3 m, na 296,00 m nadmorske višine na levem bregu;	MALI_GRABEN_N11						
																VISOKOVODNI NASIP – VVNL.2: med profiloma P52-1 in P61-1, dolžine 420 m, krona nasipa širine 3 m, povprečne višine 1 m, na od 297,20 do 297,70 m nadmorske višine na levem bregu;	MALI_GRABEN_N12						
																VISOKOVODNI NASIP – VVNL.3: v profilu P61-1, dolžine 72 m, krona nasipa širine 3 m, povprečne višine 0,5 m, dvig obstoječe poti na 297,70 m nadmorske višine na levem bregu;	MALI_GRABEN_N13						
																VISOKOVODNI NASIP – VVNL.4: med profiloma P72-2 in P76, dolžine 253 m, krona nasipa širine 3 m, povprečne višine 2 m, na od 299,20 do 300,50 m nadmorske višine na levem bregu;	MALI_GRABEN_N14						
																VISOKOVODNI NASIP – VVNL.5: med profiloma P76 in P77, dolžine 110 m, krona nasipa širine 3 m, povprečne višine 1,2 m, na 300,50 m nadmorske višine na levem bregu.	MALI_GRABEN_N15						
																REGULACIJA - REČNI ROKAV – S6.1: med profiloma P30-3 in 32-1	MALI_GRABEN_R_S6_1						
																REGULACIJA - REČNI ROKAV – S9.1: med profiloma P57 in P61	MALI_GRABEN_R_S9_1						
																PRAG Izvede se 34 talnih pragov.	MALI_GRABEN_P						
																ZAPORNICA in rekonstrukcija vtoka Med visokovodnima nasipoma z oznakama VVNL.4 in VVNL.5 se izvede rekonstrukcija vtoka v mestno Gradaščico z oznako VMEGR. Na mestu obstoječih nasipov se izvedeta novi bočni steni iz armiranega betona dolžine 14 m in 12 m, debeline 0,5 m, s krono na 300,00 m nadmorske višine. Med bočnima stenama se vgradi nova tablasta zapornica širine 4,7 m. Vrh zaprte zapornice je na 300,00 m nadmorske višine.	MALI_GRABEN_ZAP1						
																– M1: most na Opekarski cesti: z najnižjo koto spodnjega roba konstrukcije 290,70 m nadmorske višine, razponom dolžine 36,8 m, širine 12,1 m;	MALI_GRABEN_M1						
																– M2: brv na Mokrški cesti: z najnižjo koto spodnjega roba konstrukcije 291,5 m nadmorske višine, razponom dolžine 33,3 m, širine 4,4 m;	MALI_GRABEN_M2						
																– M3: brv na Dolgem mostu: z najnižjo koto spodnjega roba konstrukcije 296,80 m nadmorske višine, razponom dolžine 38,6 m, širine 4,4 m.	MALI_GRABEN_M3						
																KANAL L= 1600 m, povprečni padec 2,6 ‰. Razbremenilnik 6a se izvede tako, da omogoča pretok vode 40 m3/s.	MALI_GRABEN_K1						
																VISOKOVODNI NASIP L= 185 m, širina krone nasipa 2 m	MALI_GRABEN_N16						
																ZAPORNICA Vtok z zaporničnim objektom se izvede v lijakasti obliki z vertikalnimi stenami in ravnim dnom.	MALI_GRABEN_ZAP2						
																ZADRŽEVALNIK – krona nasipa je na koti 307,50 m nadmorske višine; na območju križanja nasipa s strugo Gradaščice je višina nasipa 4 m, na območju struge Horjulke pa 5,5 m; – maksimalna gladina poplavne vode znotraj nasipa je na koti 307,00 m nadmorske višine; – volumen zadrževalnega prostora: 1 200 000 m3;	GRADAŠČICA_Z						
																IZTOČNI OBJEKT – talna zapornica na strugi Gradaščice širine 11,0 m, višine 3,5 m; – visokovodni preliv z loputasto zapornico širine 14,0, višine 3,6 m; – podslapje dolžine 40 m in prehod v naravno strugo dolžine 30 m; – dodatni varnostni preliv širine 20 m, višine 2,5 m; – most z najnižjo koto spodnjega roba konstrukcije 307,00 m nadmorske višine, razponom 14 m in širine 3,5 m; – objekt za upravljanje na nasipu tlorisnih dimenzij 4,5 m x 3,5 m in višine 3,5 m z ograjo in predelno steno med objektom in potjo na kroni nasipa.	GRADAŠČICA_ZAP						
																NADVIŠANJE CESTE 307,50 m nadmorske višine v dolžini 380 m	GRADAŠČICA_N1						
																DRUGI OBJEKTI (CEVNI PREPUST) fi= 0,6 m in L= 40 m	GRADAŠČICA_DO1						
																KANAL ZR.J1: med profiloma P44 in P49, povezuje opuščen rokav Horjulke	GRADAŠČICA_K1						
																KANAL ZR.J2: od profila P56 opuščenega rokava Horjulke do profila P70, kjer se izliva v Gradaščic	GRADAŠČICA_K2						
																VISOKOVODNI NASIP z oznako G.VVND.1 dolžine 350 m in višine do 1,5 m. Kota krone nasipa je 346,30 m n. v. ob cesti in 345,40 m n. v. na dolvodnem zaključku	GRADAŠČICA_N2						
																VISOKOVODNI NASIP G.VVNL.1 dolžine 105 m, krona nasipa je na višini od 312,7 do 313,0 m nadmorske višine	GRADAŠČICA_N3						
																REGULACIJA G.S4: dolžine 305 m in širine dna 10 m; poglobljeno dno do 0,7 m glede na obstoječe stanje Brežine se izvedejo v naklonu od 1:1 do 1:3. Strugi se pri obeh regulacijah širita obojestransko.	GRADAŠČICA_R1						
																REGULACIJA G.S5: dolžine 215 m in širine dna 10 m, poglobljeno dno do 0,7 m glede na obstoječe stanje Brežine se izvedejo v naklonu od 1:1 do 1:3. Strugi se pri obeh regulacijah širita obojestransko.	GRADAŠČICA_R2						
																PRAG znižanje treh pragov do 1,5 m	GRADAŠČICA_P1						
																NADVIŠANJE CESTE G.C1: nadvišanje nekategorizirane ceste dolžine 110 m in širine 2,0 m, z obojestransko bankino širine 0,5 m	GRADAŠČICA_N3						
																NADVIŠANJE CESTE - PRESTAVITEV G.C2: prestavitev nekategorizirane ceste dolžine 80 m in širine 2,0 m, z obojestransko bankino širine 0,5 m	GRADAŠČICA_N4						
																DRUGI OBJEKTI (MOST) zamenja most z oznako G.M1 z najnižjo koto spodnjega roba konstrukcije 312,00 m nadmorske višine, razponom dolžine 10,0 m in širine 2,5 m	GRADAŠČICA_M1						
																REGULACIJA - SANACIJA G.S1 dolžine 1430 m	GRADAŠČICA_R3						
																REGULACIJA - SANACIJA G.S2 dolžine 1245 m	GRADAŠČICA_R4						
																REGULACIJA - SANACIJA G.S3 dolžine 370 m	GRADAŠČICA_R5						
																REGULACIJA L= 130 m, b= 4,0 m	OSTROŽNIK_R1						
																REGULACIJA L= 515 m, b= 2,0 m, globina vodotoka do 2 m in nagib brežin med 1:1,5 in 1:2,5	OSTROŽNIK_R2						
																DRUGI OBJEKTI (MOST) O.M1: izvede se z razponom 7 m in širine 4,0 m, višina svetlega prereza pod mostom 2,1 m	OSTROŽNIK_M1						
																DRUGI OBJEKTI (MOST) O.M2: izvede se z razponom 6 m in širine 4,0 m, višina svetlega prereza pod mostom 1,8 m	OSTROŽNIK_M2						
																DRUGI OBJEKTI (MOST) O.M3: izvede se z razponom 6 m in širine 4,0 m, višina svetlega prereza pod mostom 1,8 m	OSTROŽNIK_M3						
																REGULACIJA L= 640 m, b= 6 do 12 m Globina vodotoka je do 2,5 m, naklon brežin je od 1:1 do 1:5	HORJULKA_R1						
																REGULACIJA L= 265 m, b= 7 m	HORJULKA_R2						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE L= 95 m, v= 3 m	HORJULKA_OZ1						
																OBREŽNO ZAVAROVANJE L= 70 m, v= 3 m	HORJULKA_OZ2						
																KANAL razbremenilni jarek L= 225 m, b= 12 m in h= 1 m	HORJULKA_K1						
																VISOKOVODNI NASIP L= 675 m, b= 2 m, h= do 2 m Krona nasipa je na višini od 307,04 do 309,10 m nadmorske višine.	HORJULKA_N1						
																REGULACIJA - SANACIJA L= 1340 m	HORJULKA_R3						
																VISOKOVODNI NASIP PCG.VVN1: dolžine 335 m in višine od 0,5 do 1,0 m s krono nasipa na koti 301,5 m nadmorske višine	HORJULKA_N2						
																VISOKOVODNI NASIP PCG.VVN2: dolžine 30 m in višine od 0,5 m s krono nasipa na koti 301,5 m nadmorske višine	HORJULKA_N3						
																VISOKOVODNI NASIP G.VVND.2: dolžine 100 m in višine do 1,8 m s krono nasipa na koti 300,8 m nadmorske višine	HORJULKA_N4						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) H.VVZD.1 v dolžini 400 m in višine do 1,3 m	HORJULKA_N5						
																NADVIŠANJE POTI L= 115 m, na koti 301,5 m nadmorske višine Normalni prečni profil je 2,0 m z obojestransko bankino širine 0,5 m.	HORJULKA_N6						
																VISOKOVODNI NASIP B.VVNL.2 v dolžini 60 m	BOŽNA_N1						
																NADVIŠANJE CESTE B.C.1 v dolžini 95 m	BOŽNA_N2						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) B.VVZL.1 v dveh odsekih: prvi odsek dolžine 75 m in višine 1 m, drugi odsek dolžine 40 m in višine 1 m	BOŽNA_N3						
																VISOKOVODNI NASIP (AB ZID) B.VVZL.2 v dveh odsekih: prvi odsek dolžine 35 m in višine 0,6 m, drugi odsek dolžine 30 m in višine 0,6 m	BOŽNA_N4						
																DRUGI OBJEKTI (MOST) zamenjava; dolžine 14 m in širine 8 m	BOŽNA_M1						
																DRUGI OBJEKTI (PRELIV) znižanje preliva pregrade za 1,61 m na 364,63 m nadmorske višine	BOŽNA_DO1						

zap. št.	Ime DPN	PREDPIS	DATUM sprejetja	POVEZAVA	FAZA DPN	VRSTA DPN	Porečje	HGO2	VTPV	PREDVIDENI POSEGI	OKOLJSKI CILJI	KAZALCI OKOLJSKEGA CILJA	VPLIV NA OKOLJSKI CILJ	KORISTI UREDITVE	OMILITVENI UKREPI ZA DOSEGO CILJEV	VRSTA OBJEKTA (po Pravilniku o določitvi vodne infrastrukture) in KARAKTERISTIKE OBJEKTA	Šifra ureditve	KARTOGRAFIJA	OCENJENA INVESTICIJSKA VREDNOST v €	CILJ INVESTICIJSKE NAMERE	INVESTITOR	IZVEDBA (ŽE IZVEDENO/ NI ŠE IZVEDENO)	v OBMOČJU 17 HGO2 NZPO
																PRAG Prga takrat pragovi	RO2NA_P1						
																PRAG prag iz betona v betonu s pogloščenim podstajanjem za 2 m	RO2NA_P2						
																VZDRKOVDENE NASIP R WNL.2 na levem bregu v dolžini 100 m	RO2NA_NS						
																VZDRKOVDENE NASIP Mv.VVND.1 na desnem bregu dolžine 90 m in višine 1,2 m	MALE VODE_N1						
																VZDRKOVDENE NASIP (AB ZID) Mv.VVZD.1: dolžine 90 m in višine od 0,2 do 0,8 m na kotah od 360,5 m do 361,0 m nadmorske višine	MALE VODE_N2						
																VZDRKOVDENE NASIP (AB ZID) Mv.VVZD.2: dolžine 52 m in višine do 1,0 m na koti 361,25 m nadmorske višine	MALE VODE_N3						
6	Državni prostorski načrt za območja hidroelektrarne Mokrice	Uradni list RS št. 69/13-2686	22.9.2013	http://www.uradni-list.si/1/content?id=114314	Veljaven	Energetika - elektrarne	Spodnja Sava	Krka, spodnja Sava	VT Sotla Podčetrtek - Kozjak, VT Sava Krško-Vrhina,VT Krka Otočec-Brešice	- hidroelektrarna Mokrice z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, - vodovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi sredstvom (transformator, stikališče, prelivni objekt, odsajalčka za sedimente, pogladitelja strugo), - priključni daljnovod za vključitev hidroelektrarne v omrežje, - prehod za vodne organizme in drobižiča, – ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena, – ureditve za regulacijo globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi, – ureditve za zavarovanje objektov in naselij pred poplavami zaradi objektov in naselij Mihalovec, Luča in Rogoznica, – dostopi do vode za namakanje, zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo, – protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena, – splavnica ob jezovni zgradbi in ročni prelazniši, – vrhodna obvoznica Brešče, – ureditev športnorekreacijskega območja Gric, – ureditev športnorekreacijskega območja Mokrice, – ureditev športnorekreacijskega območja Mlakno, – ureditev turistično informacijskega pri Prilipah enkoj, – ureditve državne kolesarske povezave ter lokalnih kolesarskih povezav na območju državnega prostorskega načrta, – ureditev nadomestnih habitatov in mirnih območij ter druge ureditve za ohranjanje narave.												DA
8	Državni prostorski načrt za Ureditrje vadišče Slovenske vojske Postojna	Uradni list RS št. 17/14-543	22.3.2014	http://www.uradni-list.si/1/content?id=116554	Veljaven	Drugo	Vodnjna Sava	Ljubljanica	VT Rak, VT Pivka Prestranek - Postojnska jama, VT Pivka javorje – Prestranek, VT Reka Kozara – Brdovec, VTJ Cerkniško jezero	In predvidenih večjih vodnogospodarskih posegov													DA

*zaznačena polja bomo po potrebi analizirali in dopolnili kasneje, saj gre tukaj za DPN-je, ki so izven 17 NZPO HGO2 in jih po Poročilu o delu UVRS 2014 ni bilo potrebno analizirati. Vseeno smo evidentirali ureditve zaradi dobiljanja ukrepov NUV II